

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per l'attuazione del PIERS - programma integrato di edilizia residenziale sociale - ex Questura a Rimini - EDILE - INTEGRAZIONE

COMMITTENTE: ACER RIMINI

Data, 25/10/2023

IL TECNICO

Arch. Federico Orsini, Arch. Filippo Govoni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDIFICIO RESIDENZIALE (SpCat 1)							
	CVE 1a - INFISSI (Cat 1)							
	Opere da fabbro (SbCat 5)							
1 / 1 A18.028.005. a	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 5,5 ÷ 8 cm calcolato per i lati verticali e quello alto. Il lato basso calcolato con voce seguente INFISSI 60 * 240 cm *(par.ug.=18+18+18+19)*(H/peso=2,4*2) INFISSI 110 * 240 cm *(par.ug.=20+22+23+22)*(H/peso=2,4*2) INFISSI 240 * 240 cm *(H/peso=2,4*2)	73,00 87,00 36,00	0,60 1,10 2,40		4,800 4,800 4,800	210,24 459,36 414,72		
	SOMMANO m					1'084,32	8,17	8'858,89
2 / 2 A07.001.020. a	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete Elemento integrativo del controtelaio degli infissi per appoggio e taglio termico dell'infisso, affogato nel solaio come cassero a perdere per alleggerito e massetto pavimento radiante, realizzato con listello di legno 8*18 cm, di larghezza parti alla larghezza della cassamatta Finestra 60 * 240 cm Finestra 110 * 240 cm Finestra 240 * 240 cm	73,00 87,00 36,00	0,60 1,10 2,40	0,080 0,080 0,080	0,180 0,180 0,180	0,63 1,38 1,24		
	SOMMANO mc					3,25	1'477,22	4'800,97
3 / 3 A18.031.016. c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK, idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK, prestazione acustica $R_w = 36$ dB, copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente PIANO 1 infissi 240*240 PIANO 2 infissi 240*240 PIANO 3 infissi 240*240 PIANO 4 infissi 240*240	9,00 9,00 9,00 9,00		2,400 2,400 2,400 2,400	2,400 2,400 2,400 2,400	51,84 51,84 51,84 51,84		
	SOMMANO mq					207,36	441,05	91'456,13
4 / 4 A18.031.016.	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN							
	A RIPORTARE							105'115,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							105'115,99
a	13501-1, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK, idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK, prestazione acustica $R_w = 36$ dB, copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente							
	PIANO 1 infissi 60*240 infissi 110*240	18,00 20,00		0,600 1,100	2,400 2,400	25,92 52,80		
	PIANO 2 infissi 60*240 infissi 110*240	18,00 22,00		0,600 1,100	2,400 2,400	25,92 58,08		
	PIANO 3 infissi 60*240 infissi 110*240	18,00 23,00		0,600 1,100	2,400 2,400	25,92 60,72		
	PIANO 4 infissi 60*240 infissi 110*240	19,00 22,00		0,600 1,100	2,400 2,400	27,36 58,08		
	SOMMANO mq					334,80	456,37	152'792,68
5 / 5 A18.025.005. a	Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche dello spessore di 13 ÷ 14 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale, forniti e posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: standard Vedi voce n° 3 [mq 207.36] Vedi voce n° 4 [mq 334.80]	1,00 1,00				207,36 334,80		
	SOMMANO mq					542,16	61,11	33'131,40
6 / 6 NP_A_0001	Fornitura e posa di cassetto ad alto isolamento termoacustico, ispezione nel cielo, con frontale verniciabile effetto muro, profondità fino a 50 cm INFISSI 60 * 240 INFISSI 110 * 240 INFISSI 240 * 240	73,00 87,00 36,00	0,60 0,87 2,40			43,80 75,69 86,40		
	SOMMANO m					205,89	131,81	27'138,36
	CVE 1b - VETRATA SERRA (Cat 2)							
7 / 7 NP_A_0002	Facciata vetrata "tipo serra" realizzata tramite profili in alluminio per infissi scorrevoli, vetro singolo, guarnizioni e tutto quanto il necessario per fornire il lavoro a regola d'arte. SCALA A Piano primo Piano secondo		27,70 27,70		3,180 3,180	88,09 88,09		
	A RIPORTARE					176,18		318'178,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					176,18		318'178,43
	Piano terzo Piano quarto SCALA B + C Piano primo Piano secondo Piano terzo Piano quarto		27,70 27,70 54,70 54,70 54,70 54,70		3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180	88,09 88,09 173,95 173,95 173,95 173,95		
	SOMMANO mq					1'048,16	230,00	241'076,80
8 / 8 NP_A_0003	Fornitura e posa di parapetto composto da profili in acciaio a "L" 30x30x3, solidali ad una staffa in acciaio son sezione a "T" il tutto zincato a caldo, fissata al solaio delle logge tramite quattro idonei tasselli meccanici. I profili a "L" sono tra loro distanziati di 10mm e reggono nel loro mezzo una rete in fune di acciaio inox che viene tesa per evitare spancature. Tale sistema è descritto negli elaborati grafici architettonici e strutturali, per il dimensionamento dei profili l'esatta tipologia di tasselli e ogni fissaggio fanno fede gli elaborati strutturali. Si comprendono nella voce tutte le eventuali lavorazioni non descritte per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. Parapetto PIANO 1-4	4,00	80,40			321,60		
	SOMMANO ml					321,60	109,78	35'305,25
	CVE 1c - RIVESTIMENTO LATO STRADA (Cat 3)							
9 / 9 NP_A_0004	Fornitura e posa di facciata realizzata in alluminio anodizzato come da disegno esecutivo. Vedi NP per le quantità					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70'089,21	70'089,21
	CVE 2a - MURATURE ESTERNE DENTRO LA LOGGIA (Cat 4) Opere edili (SbCat 1)							
10 / 10 A05.007.020. a	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 25 x 19 cm, spessore 20 cm, facce lisce Calcolata come mezzeria dello sviluppo lineare, per l'altezza tra solaio e solaio, a detrarre bucatore e strutture in CA							
	SCALA A Lato strada Lato corte		118,80 128,40		2,900 2,900	344,52 372,36		
	SCALA B+C Lato strada Lato corte		243,00 264,00		2,900 2,900	704,70 765,60		
	A detrarre bucatore infissi calcolata laghezza infisso piu spalletta isolamento termico 6+6 cm							
	PIANO 1 infissi 60*240 infissi 90*240 infissi 240*240	-18,00 -20,00 -9,00		0,720 1,020 2,520	2,900 2,900 2,900	-37,58 -59,16 -65,77		
	PIANO 2 infissi 60*240 infissi 90*240 infissi 240*240	-18,00 -22,00 -9,00		0,720 1,020 2,520	2,900 2,900 2,900	-37,58 -65,08 -65,77		
	PIANO 3 infissi 60*240 infissi 90*240 infissi 240*240	-18,00 -23,00 -9,00		0,720 1,020 2,520	2,900 2,900 2,900	-37,58 -68,03 -65,77		
	A RIPORTARE					1'684,86		664'649,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'684,86		664'649,69
	PIANO 4							
	infissi 60*240	-19,00		0,720	2,900	-39,67		
	infissi 90*240	-22,00		1,020	2,900	-65,08		
	infissi 240*240	-9,00		2,520	2,900	-65,77		
	A detrarre struttura CA							
	Pilastrini per i 4 piani *(par.ug.=-20*4)	-80,00		0,400	2,900	-92,80		
	Setti per i 4 piani	-12,00		5,700	2,900	-198,36		
	Sommano positivi mq					2'187,18		
	Sommano negativi mq					-964,00		
	SOMMANO mq					1'223,18	42,22	51'642,66
11 / 11 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Intonaco lato interno misurato con altezza 270 cm, con fattore di riduzione rispetto a 290 cm di 0.93% Vedi voce n° 10 [mq 1 223.18]	1,00			0,930	1'137,56		
	SOMMANO mq					1'137,56	24,65	28'040,85
	Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
12 / 12 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 11 [mq 1 137.56]	1,00				1'137,56		
	SOMMANO mq					1'137,56	2,12	2'411,63
13 / 13 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Vedi voce n° 11 [mq 1 137.56]	1,00				1'137,56		
	SOMMANO mq					1'137,56	4,80	5'460,29
	Isolamenti e guaine (SbCat 3)							
14 / 14 A10.019.125. b	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λ D compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione \geq 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso \geq 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: con intonaco armato, spessore 40 mm Isolamento a cappotto calcolato sulla superficie della muratura							
	SCALA A							
	Lato strada		118,80		2,900	344,52		
	Lato corte		128,40		2,900	372,36		
	SCALA B+C							
	Lato strada		243,00		2,900	704,70		
	Lato corte		264,00		2,900	765,60		
	A RIPORTARE					2'187,18		752'205,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'187,18		752'205,12
	A detrarre bucatore infissi calcolata laghezza infisso piu spalletta isolamento termico							
	PIANO 1							
	infissi 60*240	-18,00		0,600	2,900	-31,32		
	infissi 90*240	-20,00		0,900	2,900	-52,20		
	infissi 240*240	-9,00		2,400	2,900	-62,64		
	PIANO 2							
	infissi 60*240	-18,00		0,600	2,900	-31,32		
	infissi 90*240	-22,00		0,900	2,900	-57,42		
	infissi 240*240	-9,00		2,400	2,900	-62,64		
	PIANO 3							
	infissi 60*240	-18,00		0,600	2,900	-31,32		
	infissi 90*240	-23,00		0,900	2,900	-60,03		
	infissi 240*240	-9,00		2,400	2,900	-62,64		
	PIANO 4							
	infissi 60*240	-19,00		0,600	2,900	-33,06		
	infissi 90*240	-22,00		0,900	2,900	-57,42		
	infissi 240*240	-9,00		2,400	2,900	-62,64		
	Isolamento per il ponte termico dell'infisso inserito nello spessore del muro e in battuta sull'infisso							
	PIANO 1							
	infissi 60*240 *(H/peso=2,4+2,4)	18,00		0,200	4,800	17,28		
	infissi 90*240	20,00		0,200	4,800	19,20		
	infissi 240*240	9,00		0,200	4,800	8,64		
	PIANO 2							
	infissi 60*240	18,00		0,200	4,800	17,28		
	infissi 90*240	22,00		0,200	4,800	21,12		
	infissi 240*240	9,00		0,200	4,800	8,64		
	PIANO 3							
	infissi 60*240	18,00		0,200	4,800	17,28		
	infissi 90*240	23,00		0,200	4,800	22,08		
	infissi 240*240	9,00		0,200	4,800	8,64		
	PIANO 4							
	infissi 60*240	19,00		0,200	4,800	18,24		
	infissi 90*240	22,00		0,200	4,800	21,12		
	infissi 240*240	9,00		0,200	4,800	8,64		
	Sommano positivi mq					2'375,34		
	Sommano negativi mq					-604,65		
	SOMMANO mq					1'770,69	52,55	93'049,76
15 / 15 A10.019.125. c	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante Vedi voce n° 14 [mq 1 770.69]	8,00				14'165,52		
	SOMMANO mq					14'165,52	3,17	44'904,70
16 / 16 A10.020.005	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore Vedi voce n° 14 [mq 1 770.69]	1,00				1'770,69		
	SOMMANO mq					1'770,69	23,06	40'832,11
	A RIPORTARE							930'991,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							930'991,69
	CVE 2b - MURATURE ESTERNO LATI CORTI (Cat 5) Opere edili (SbCat 1)							
17 / 17 A05.007.020. c	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammortature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 50 x 19 cm, spessore 25 cm, con incastri maschio/femmina							
	PIANO 1	4,00	13,95		2,900	161,82		
	PIANO 2	4,00	13,95		2,900	161,82		
	PIANO 3	4,00	13,95		2,900	161,82		
	PIANO 4	4,00	13,95		2,900	161,82		
	A detrarre							
	A detrarre bucatore infissi calcolata larghezza infisso 90 cm piu spallletta isolamento termico 6+6 cm	-13,00		1,020	2,900	-38,45		
	A dedurre pilastri *(par.ug.=-12*4)	-48,00		0,600	2,900	-83,52		
	Sommano positivi mq					647,28		
	Sommano negativi mq					-121,97		
	SOMMANO mq					525,31	55,58	29'196,73
18 / 18 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia							
	PIANO 1	4,00	13,95		2,700	150,66		
	PIANO 2	4,00	13,95		2,700	150,66		
	PIANO 3	4,00	13,95		2,700	150,66		
	PIANO 4	4,00	13,95		2,700	150,66		
	A detrarre							
	A detrarre bucatore infissi calcolata larghezza infisso 90 cm piu spallletta isolamento termico 6+6 cm	-13,00		1,020	2,900	-38,45		
	Sommano positivi mq					602,64		
	Sommano negativi mq					-38,45		
	SOMMANO mq					564,19	24,65	13'907,28
	Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
19 / 19 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 18 [mq 564.19]	1,00				564,19		
	SOMMANO mq					564,19	2,12	1'196,08
20 / 20 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Vedi voce n° 18 [mq 564.19]	1,00				564,19		
	SOMMANO mq					564,19	4,80	2'708,11
	Isolamenti e guaine (SbCat 3)							
21 / 21 A10.019.125. b	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, euroclasse di							
	A RIPORTARE							977'999,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							977'999,89
	<p>reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: con intonaco armato, spessore 40 mm</p>							
	PIANO 1	4,00	13,95		2,900	161,82		
	PIANO 2	4,00	13,95		2,900	161,82		
	PIANO 3	4,00	13,95		2,900	161,82		
	PIANO 4	4,00	13,95		2,900	161,82		
	Isolante a coprire spessore solaio strutturale *(par.ug.=5*4)	20,00	13,95		0,300	83,70		
	A detrarre							
	A detrarre bucatore infissi calcolata larghezza infisso 90 cm	-13,00		0,900	2,600	-30,42		
	Isolamento per il ponte termico dell'infisso inserito nello spessore del muro e in battuta sull'infisso							
	PIANO 1							
	infissi 90*240	2,00		0,200	4,800	1,92		
	PIANO 2							
	infissi 90*240	3,00		0,200	4,800	2,88		
	PIANO 3							
	infissi 90*240	4,00		0,200	4,800	3,84		
	PIANO 4							
	infissi 90*240	4,00		0,200	4,800	3,84		
	Isolante bancale calcolando altezza 18 cm (6 cm *3 volte) *(par.ug.=13,00*3)*(H/peso=,25+,16)	39,00		0,900	0,410	14,39		
	Sommano positivi mq					757,85		
	Sommano negativi mq					-30,42		
	SOMMANO mq					727,43	52,55	38'226,45
22 / 22 A10.019.125. c	<p>Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante</p> <p>Vedi voce n° 21 [mq 727.43]</p>	8,00				5'819,44		
	SOMMANO mq					5'819,44	3,17	18'447,62
23 / 23 A10.020.005	<p>Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato silicico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore</p> <p>Vedi voce n° 21 [mq 727.43]</p>	1,00				727,43		
	SOMMANO mq					727,43	23,06	16'774,54
24 / 24	Finitura ad effetto materico a spessore per cappotto realizzata mediante							
	A RIPORTARE							1'051'448,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'051'448,50
115199c	applicazione a spatola in due mani di rivestimento testurizzato a spessore a base di resine acriliche e polisilossaniche in dispersione acquosa, con granulometria fina, con permeabilità all'acqua classe W2 e diffusione del vapore classe V1, decorato con 2 mani di finitura applicato a rullo e spugna, con film protettivo: sovrapprezzo effetto cemento spazzolato Vedi voce n° 23 [mq 727.43]	1,00				727,43		
	SOMMANO mq					727,43	4,84	3'520,76
	CVE 3a - MURATURA ESTERNA AUTORIMESSA LATO STRADA (Cat 6) Opere da fabbro (SbCat 5)							
25 / 25 A05.007.020. a	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 25 x 19 cm, spessore 20 cm, facce lisce Muratura contro terra A detrarre pilastri	82,40 -17,00	0,40		1,300 1,450	107,12 -9,86		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					107,12 -9,86		
	SOMMANO mq					97,26	42,22	4'106,32
26 / 26 A11.022.035. b	Impermeabilizzazione di gallerie artificiali e fondazioni con membrana composta da un foglio di polietilene ad alta densità accoppiato a bentonite sodica di naturale in granuli, ad elevata stabilità dimensionale, flessibilità a freddo -30 °C, resistenza a carico idrostatico non inferiore a 0,50 N/mm ² , allungamento > del 500% e permeabilità all'acqua non superiore a 5 x 10 ⁻¹³ cm/s, in rotoli di dimensioni 1,22 x 7,38 m: per pareti verticali interrato	82,40			1,300	107,12		
	SOMMANO mq					107,12	27,64	2'960,80
27 / 27 C04.088.010 a	Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 200 a 300 g/m ² e resistenza a trazione trasversale da 2 kN/m a 3 kN/m Vedi voce n° 26 [mq 107.12]					107,12		
	SOMMANO mq					107,12	1,30	139,26
28 / 28 A04.007.005	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Sistema di drenaggio muro controterra	82,40		0,400	1,300	42,85		
	SOMMANO mc					42,85	35,28	1'511,75
29 / 29 NP_A_0005	Rivestimento basamento autorimessa con lamiera stirata vedi NP per quantità *(par.ug.=54,7+27,7)	82,40				82,40		
	SOMMANO m					82,40	194,29	16'009,50
	CVE 3b - MURATURA ESTERNA AUTORIMESSA LATO CORTE (Cat 7)							
	A RIPORTARE							1'079'696,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'079'696,89
	Opere edili (SbCat 1)							
30 / 30 A05.007.020. a	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 25 x 19 cm, spessore 20 cm, facce lisce Muratura Piano terra lato corte interna *(par.ug.=27,7+54,7)	82,40			2,750	226,60		
	A detrarre setti in CA	-3,00	5,70		2,750	-47,03		
	A detrarre pilastri in CA	-11,00		0,400	2,750	-12,10		
	A detrarre bucatura porta androne	-3,00	5,05		2,750	-41,66		
	Sommano positivi mq					226,60		
	Sommano negativi mq					-100,79		
	SOMMANO mq					125,81	42,22	5'311,70
31 / 31 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia calcolato con rapporto 2.55 e fattore di riduzione di 0.92 Vedi voce n° 30 [mq 125.81]	1,00			0,920	115,75		
	SOMMANO mq					115,75	24,65	2'853,24
	Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
32 / 32 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 31 [mq 115.75] setti in CA pilastri in CA	1,00 3,00 11,00	5,70	0,400	2,550 2,550	115,75 43,61 11,22		
	SOMMANO mq					170,58	2,12	361,63
33 / 33 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Moltiplicatore per 3 per tinta da esterni Vedi voce n° 32 [mq 170.58]	3,00				511,74		
	SOMMANO mq					511,74	4,80	2'456,35
	CVE 3c - MURATURA ESTERNA AUTORIMESSA LATI CORTI (Cat 8)							
	Opere edili (SbCat 1)							
34 / 34 A05.007.020. a	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 25 x 19 cm, spessore 20 cm, facce lisce Lati corti degli edifici A detrarre bucatore accesso garage	4,00 -2,00	17,20 4,60		2,750 2,750	189,20 -25,30		
	Sommano positivi mq					189,20		
	Sommano negativi mq					-25,30		
	SOMMANO mq					163,90	42,22	6'919,86
	A RIPORTARE							1'097'599,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'097'599,67
35 / 35 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Vano scala A lato sud (parte inclinata rampa) Vano scala A lato sud (parte parallela) Vano scala A lato nord Vano scala B+C lato est (parte inclinata rampa) Vano scala B+C lato est (parte parallela) Vano scala B+C lato ovest A dedurre buchi garage							
			6,80		1,800	12,24		
			10,30		2,550	26,27		
			17,10		1,550	26,51		
			6,80		1,800	12,24		
			10,30		2,550	26,27		
			17,10		1,550	26,51		
		-2,00		4,600	2,550	-23,46		
	Sommano positivi mq					130,04		
	Sommano negativi mq					-23,46		
	SOMMANO mq					106,58	24,65	2'627,20
36 / 36 A11.022.035. b	Impermeabilizzazione di gallerie artificiali e fondazioni con membrana composta da un foglio di polietilene ad alta densità accoppiato a bentonite sodica di naturale in granuli, ad elevata stabilità dimensionale, flessibilità a freddo -30 °C, resistenza a carico idrostatico non inferiore a 0,50 N/mmq, allungamento > del 500% e permeabilità all'acqua non superiore a 5 x 1013 cm/s, in rotoli di dimensioni 1,22 x 7,38 m: per pareti verticali interrato Vano scala A lato sud (parte inclinata rampa) Vano scala B+C lato est (parte inclinata rampa) Lato verso sala polivalente							
			6,80		1,000	6,80		
			6,80		1,000	6,80		
		2,00	15,00		1,000	30,00		
	SOMMANO mq					43,60	27,64	1'205,10
37 / 37 C04.088.010 a	Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di poliestere, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 2 kN/m a 3 kN/m Vedi voce n° 36 [mq 43.60]							
		1,00				43,60		
	SOMMANO mq					43,60	1,30	56,68
38 / 38 A04.007.005	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Vedi voce n° 37 [mq 43.60]							
					0,500	21,80		
	SOMMANO mc					21,80	35,28	769,10
	Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
39 / 39 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 35 [mq 106.58]							
		1,00				106,58		
	SOMMANO mq					106,58	2,12	225,95
40 / 40 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Moltiplicatore per 3 per tinta da esterni Vedi voce n° 39 [mq 106.58]							
		3,00				319,74		
	A RIPORTARE					319,74		1'102'483,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					319,74		1'102'483,70
	SOMMANO mq					319,74	4,80	1'534,75
	CO 1 - SOLAIO A TERRA (Cat 11) Opere edili (SbCat 1)							
41 / 41 A15.046.010	Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm Pavimento interrato					1'248,00		
	SOMMANO mq					1'248,00	0,91	1'135,68
42 / 42 A15.046.020. a	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm Vedi voce n° 41 [mq 1 248.00]	1,00				1'248,00		
	SOMMANO mq					1'248,00	19,91	24'847,68
43 / 43 A15.046.020. b	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per ogni cm in più di spessore Vedi voce n° 42 [mq 1 248.00]	5,00				6'240,00		
	SOMMANO mq					6'240,00	1,17	7'300,80
44 / 44 A15.046.075	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico < 1,05 g/mc; compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e la pulizia della superficie del supporto Vedi voce n° 42 [mq 1 248.00]	1,00				1'248,00		
	SOMMANO mq					1'248,00	5,31	6'626,88
45 / 45 A15.046.015	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri Vedi voce n° 41 [mq 1 248.00]				5,000	6'240,00		
	SOMMANO kg					6'240,00	1,90	11'856,00
	CO 2a - SOLAIO PIANO 1 (Cat 12)							
46 / 46 NP_A_0006	Sottofondo alleggerito con polistirolo tipo Novaedil S2 300. Composto da impasto d'acqua, legante cementizio 32.5R agente schiumogeno e aggregato leggero (polistirolo riciclato) attraverso la miscelazione con impianti Novaedil® o impastatrici a terra. IMPIEGO Viene usato come strato intermedio tra il solaio ed il massetto finale per realizzare spessori con basso carico statico e per incrementare le caratteristiche di isolamento termico. Viene usato per formazioni di piani di posa per massetti tradizionali, per impianto di riscaldamento a pavimento,							
	A R I P O R T A R E							1'155'785,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'155'785,49
	<p>formazioni di piccole pendenze su terrazze o tetti piani. Viene usato anche per isolamento di sottotetti. Riempimenti leggeri di scavi, fondazioni, canalette, vasche interrate, etc.</p> <p>SCHEDA TECNICA Spessore minimo di applicazione cm 4-5 Polistirolo espanso (riciclato) Lt 400 Dosaggio legante cementizio Kg 300 Acqua di impasto Lt 180 Dosaggio schiumogeno Lt-mc 1,0 Tempi di asciugatura 1 sett./cm per i primi 4 cm di spess. 2 sett./cm per ulteriori cm di spess. fino a 8 cm 4 sett./cm per oltre i 8 cm Resistenza a compressione a 28 gg Kg/cmq 9 Densità kg/mc Kg/mc 350 Classe resistenza al fuoco Non infiammabile Coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,080$ W/m²K (valore tabulato) Massetto alleggerito per impianti computato come SU + superficie di passaggio porta</p> <p>PIANO 1</p> <p>Passaggio porte nuro 15 *(par.ug.=29+9+1) Passaggio porte muro 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	668,23			0,080	53,46		
		39,00	0,90	0,150	0,080	0,42		
		9,00	0,90	0,300	0,080	0,19		
						<u>54,07</u>	95,40	5'158,28
47 / 47 NP_A_0007	<p>Massetto premiscelato tipo M2 Fibra Novaedil con fibre sintetiche in polipropilene per pavimento radiante</p> <p>SCHEDA TECNICA Spessore medio 60 mm Contenuto fibre g/m3 800-900 circa Densità del prodotto indurito 1800 kg/m3 ca. Resistenza a flessione a 28 gg 3,5 N/mm2 ca. Resistenza a compressione a 28 gg 14 N/mm2 ca. Coefficiente di conducibilità termica (EN 12524) $\lambda = 1,35$ W/m²K (valore tabulato) Classe di resistenza UNI EN 13813 CT-C15-F3 Massetto pavimento radiante</p> <p>PIANO 1</p> <p>Passaggio porte nuro 15 Passaggio porte muro 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					668,23		
		39,00	0,90	0,150		5,27		
		9,00	0,90	0,300		2,43		
						<u>675,93</u>	24,50	16'560,29
	Isolamenti e guaine (SbCat 3)							
48 / 48 A11.004.020. a	<p>Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido Vedi voce n° 47 [mq 675.93]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00				675,93		
						<u>675,93</u>	3,15	2'129,18
49 / 49 A10.016.005. a	<p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguenta Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica $\lambda_D 0,033$ W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm Vedi voce n° 48 [mq 675.93]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00				675,93		
						<u>675,93</u>	13,30	8'989,87
	A RIPORTARE							1'188'623,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'188'623,11
50 / 50 A10.016.005. b	<p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestingente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λ_D 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm Vedi voce n° 49 [mq 675.93]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)</p>	5,00				3'379,65		
						3'379,65	3,66	12'369,52
51 / 51 A15.016.035. d	<p>Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm Vedi voce n° 47 [mq 675.93]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">CO 2b - SOLAIO PIANO 2 3 4 (Cat 13) Opere edili (SbCat 1)</p>	1,00				675,93		
						675,93	42,84	28'956,84
52 / 52 NP_A_0006	<p>Sottofondo alleggerito con polistirolo tipo Novaedil S2 300. Composto da impasto d'acqua, legante cementizio 32.5R agente schiumogeno e aggregato leggero (polistirolo riciclato) attraverso la miscelazione con impianti Novaedil® o impastatrici a terra.</p> <p>IMPIEGO Viene usato come strato intermedio tra il solaio ed il massetto finale per realizzare spessori con basso carico statico e per incrementare le caratteristiche di isolamento termico. Viene usato per formazioni di piani di posa per massetti tradizionali, per impianto di riscaldamento a pavimento, formazioni di piccole pendenze su terrazze o tetti piani. Viene usato anche per isolamento di sottotetti. Riempimenti leggeri di scavi, fondazioni, canalette, vasche interrate, etc.</p> <p>SCHEDA TECNICA Spessore minimo di applicazione cm 4-5 Polistirolo espanso (riciclato) Lt 400 Dosaggio legante cementizio Kg 300 Acqua di impasto Lt 180 Dosaggio schiumogeno Lt-mc 1,0 Tempi di asciugatura 1 sett./cm per i primi 4 cm di spess. 2 sett./cm per ulteriori cm di spess. fino a 8 cm 4 sett./cm per oltre i 8 cm Resistenza a compressione a 28 gg Kg/cmq 9 Densità kg/mc Kg/mc 350 Classe resistenza al fuoco Non infiammabile Coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,080$ W/m²K (valore tabulato) Massetto alleggerito per impianti computato come SU + superficie di passaggio porta</p> <p>PIANO 2 PIANO 3 PIANO 4</p> <p>Passaggio porte nuro 15 *(par.ug.=40+3+44+46) Passaggio porte muro 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	682,52			0,080	54,60		
		690,17			0,080	55,21		
		687,14			0,080	54,97		
		133,00	0,90	0,150	0,080	1,44		
		27,00	0,90	0,300	0,080	0,58		
						166,80	95,40	15'912,72
53 / 53	Massetto premiscelato tipo M2 Fibra Novaedil con fibre sintetiche in							
	A RIPORTARE							1'245'862,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'245'862,19
NP_A_0007	<p>polipropilene per pavimento radiante</p> <p>SCHEDA TECNICA Spessore medio 60 mm Contenuto fibre g/m3 800-900 circa Densità del prodotto indurito 1800 kg/m3 ca. Resistenza a flessione a 28 gg 3,5 N/mm2 ca. Resistenza a compressione a 28 gg 14 N/mm2 ca. Coefficiente di conducibilità termica (EN 12524) $\lambda = 1,35 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ (valore tabulato) Classe di resistenza UNI EN 13813 CT-C15-F3 Massetto pavimento radiante</p> <p>PIANO 2 PIANO 3 PIANO 4</p> <p>Passaggio porte nuro 15 Passaggio porte muro 30 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					682,52 690,17 687,14		
		133,00	0,90	0,150		17,96		
		27,00	0,90	0,300		7,29		
						<u>2'085,08</u>	24,50	51'084,46
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
54 / 54 A15.016.035. d	<p>Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm Vedi voce n° 53 [mq 2 085.08]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00				2'085,08		
						<u>2'085,08</u>	42,84	89'324,83
	CO 3 - SOLAIO LOGGE (Cat 14) Opere edili (SbCat 1)							
55 / 55 NP_A_0008	<p>Fornitura di calcestruzzo cellulare tipo S1 CELL è un impasto d'acqua, legante cementizio 32.5R e agente schiumogeno ottenuto attraverso la miscelazione con impianti mobili Novaedil® e/o impastatrici a terra.</p> <p>IMPIEGO Viene usato come strato intermedio tra il solaio ed il massetto finale per realizzare spessori con basso carico statico e per incrementare le caratteristiche di isolamento termico. Viene usato per formazioni di piani di posa per massetti tradizionali, per impianto di riscaldamento a pavimento, formazioni di piccole pendenze su terrazze o tetti piani. Viene usato anche per isolamento di sottotetti. Riempimenti leggeri di scavi, fondazioni, canalette, vasche interrate, etc.</p> <p>S1 CELL calcestruzzo cellulare</p> <p>SCHEDA TECNICA Spessore minimo di applicazione cm 4-5 Dosaggio legante cementizio Kg 330 Acqua di impasto Lt 200*** Dosaggio schiumogeno Lt-mc 1/1,5 Tempi di asciugatura 1 sett./cm per i primi 4 cm di spess. 2 sett./cm per ulteriori cm di spess. fino a 8 cm 4 sett./cm per oltre 8 cm Resistenza a compressione a 28 gg Kg/cmq 10 Densità kg/mc Kg/mc 400** Classe resistenza al fuoco Non infiammabile Coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,086 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ (valore tabulato) Trasmittanza termica kcal/mhC kcal/mhC 05 cm 1,25 Trasmittanza termica kcal/mhC kcal/mhC 10 cm 1,25 Trasmittanza termica kcal/mhC kcal/mhC 15 cm 1,25 Trasmittanza termica kcal/mhC kcal/mhC 20 cm 1,25 Trasmittanza termica kcal/mhC kcal/mhC 25 cm 1,25 Massetto Pendenze logge spessore medio 6 cm, tranne primo piano da 14</p>							
	A RIPORTARE							1'386'271,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'386'271,48
	cm) Piano 1 Piano 2 Piano 3 Piano 4	241,50 233,83 226,39 228,60			0,140 0,060 0,060 0,060	33,81 14,03 13,58 13,72		
	SOMMANO mc					75,14	89,28	6'708,50
	Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
56 / 56 A09.004.005. a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto solaio di copertura logge, coefficiente per struttura e pannelli tipo acquapannel , compresa rasatura con rete e fissaggi 1.5							
	Piano 0 (predalles a vista) Piano 1 Piano 2 Piano 3 Piano 4	241,50 233,83 226,39 228,60			1,500 1,500 1,500 1,500	362,25 350,75 339,59 342,90		
	SOMMANO mq					1'395,49	30,40	42'422,90
57 / 57 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua							
	Piano 0 (predalles a vista) Piano 1 Piano 2 Piano 3 Piano 4					241,50 233,83 226,39 228,60		
	SOMMANO mq					930,32	2,12	1'972,28
58 / 58 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire tinta da esterni moltiplicatore 3 Vedi voce n° 57 [mq 930.32]	3,00				2'790,96		
	SOMMANO mq					2'790,96	4,80	13'396,61
	Isolamenti e guaine (SbCat 3)							
59 / 59 A10.016.005. a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm Isolante in estradosso loggia							
	Piano 1 Piano 2 Piano 3 Piano 4					241,50 233,83 226,39 228,60		
	SOMMANO mq					930,32	13,30	12'373,26
60 / 60	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale							
	A RIPORTARE							1'463'145,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'463'145,03
A10.016.005. b	isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguento Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm Vedi voce n° 59 [mq 930.32]	4,00				3'721,28		
	SOMMANO mq					3'721,28	3,66	13'619,88
61 / 61 A11.001.100. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm Vedi voce n° 59 [mq 930.32]	1,00				930,32		
	SOMMANO mq					930,32	25,22	23'462,67
62 / 62 NP_A_0009	Isolamento termico in intradosso di coperture piane mediante posa in continuo di pannelli rigidi in lana di roccia monodensità rivestiti con velo vetro rinforzato bianco secondo UNI EN 13162, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a compressione (carico distribuito) = 50 kPa, conducibilità termica lambdaD = 0,036 W/mK, resistenza alla compressione al carico puntuale PL(5) = 800 N, resistenza a trazione TR = 10 kPa: spessore 100 mm Isolante a controsoffitto solaio di copertura logge							
	P1		186,00	1,000		186,00		
	P2		186,00	1,000		186,00		
	P3		186,00	1,000		186,00		
	P4		186,00	1,000		186,00		
	SOMMANO mq					744,00	40,49	30'124,56
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
63 / 63 A15.016.035. d	Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm Vedi voce n° 59 [mq 930.32]	1,00				930,32		
	Bancali finestre							
	INFISSI 60 * 240 cm *(par.ug.=18+18+18+19)	73,00	0,60	0,400		17,52		
	INFISSI 90 * 240 cm *(par.ug.=20+22+23+22)	87,00	0,90	0,400		31,32		
	INFISSI 240 * 240 cm	36,00	2,40	0,400		34,56		
	SOMMANO mq					1'013,72	42,84	43'427,76
	Opere da lattoniere (SbCat 7)							
64 / 64 A07.037.010. c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusioni delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Grande terrazze *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=26,7+53,7)	8,00	80,40			643,20		
	SOMMANO m					643,20	29,31	18'852,19
	A RIPORTARE							1'592'632,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'592'632,09
	CO 4 - COPERTURA ZONA CALDA (Cat 15) Opere edili (SbCat 1)							
65 / 65 A05.007.020. a	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 25 x 19 cm, spessore 20 cm, facce lisce Muro cordolatura laterale per contenimento pacchetto di copertura							
	Muro lati corti	4,00	13,95		0,300	16,74		
	Muro lati lunghi *(lung.=53,7+26,7)	2,00	80,40		0,300	48,24		
	Vani scala *(lung.=15,8+15,8+18,3)		49,90		1,000	49,90		
	SOMMANO mq					114,88	42,22	4'850,23
66 / 66 NP_A_0010	Fornitura e posa di camini per ventilazione e sfiati Camini sfiati					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	50,00	750,00
67 / 67 A07.025.005. c	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 250 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 30 m Linea vita					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'673,62	5'020,86
	Isolamenti e guaine (SbCat 3)							
68 / 68 A11.004.020. a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido Copertura edifici					1'057,26		
	SOMMANO mq					1'057,26	3,15	3'330,37
69 / 69	Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla							
	A RIPORTARE							1'606'583,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1'606'583,55	
A10.019.125. b	<p>norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione \geq 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso \geq 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di parapigolo, gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: con intonaco armato, spessore 40 mm</p> <p>Isolamento termico per taglio ponte termico a girare sul muretto sopra il tetto calcolato sul lato esterno, escluso lato serra e lato strada</p> <p>Somma perimetri edifici lato esterno Vani scala *(lung.=15,8+15,8+18,3)*(H/peso=1+,29+,05)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	4,00	13,95 49,90		0,300 1,340	16,74 66,87	52,55	4'393,71	
70 / 70 A10.019.125. c	<p>Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λD compreso tra 0,030 e 0,031 W/mK, resistenza a trazione \geq 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso \geq 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di parapigolo, gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli: sovrapprezzo per ogni cm in più di pannello isolante</p> <p>Vedi voce n° 69 [mq 83.61]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	10,00				836,10	836,10	3,17	2'650,44
71 / 71 A10.020.005	<p>Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore</p> <p>Vedi voce n° 69 [mq 83.61]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00				83,61	83,61	23,06	1'928,05
72 / 72 115199c	<p>Finitura ad effetto materico a spessore per cappotto realizzata mediante applicazione a spatola in due mani di rivestimento testurizzato a spessore a base di resine acriliche e polisilossaniche in dispersione acquosa, con granulometria fina, con permeabilità all'acqua classe W2 e diffusione del vapore classe V1, decorato con 2 mani di finitura applicato a rullo e spugna, con film protettivo: sovrapprezzo effetto cemento spazzolato</p> <p>Vedi voce n° 71 [mq 83.61]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1,00				83,61	83,61	4,84	404,67
73 / 73 NP_A_0011	<p>Fornitura e posa di isolamento CAM sul solaio orizzontale di copertura composto da lastra isolante pendenziata + lastra isolante con guaina preaccoppiata. La lavorazione comprende posa della prima lastra pendenziata tipo "STYR P EPS LN B 200 AE" spessore 30 - 15 cm, λ 0,033 W/mK resistenza a compressione > 200 kPa + posa della seconda lastra tipo "FOPAN EPS LA λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 200 kPa, spessore 8 cm con guaina preaccoppiata.</p> <p>Isolamento termico per taglio ponte termico a girare sul muretto sopra il tetto calcolato sul lato esterno</p> <p>Somma perimetri edifici lato interno *(lung.=136+82)</p>		218,00		0,050	10,90			
	A RIPORTARE					10,90			1'615'960,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,90		1'615'960,42
	Area superiore *(larg.=,2+,16+,16)		218,00	0,520		113,36		
	ISOLAMENTO TETTO					1'133,00		
	SOMMANO mq					1'257,26	60,77	76'403,69
74 / 74 A11.001.100. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm Vedi voce n° 68 [mq 1 057.26] Risolto lungo muretti di contenimento *(lung.=136,9+82,9)*(H/peso=,3+,2)	1,00				1'057,26		
			219,80		0,500	109,90		
	SOMMANO mq					1'167,16	25,22	29'435,78
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
75 / 75 A04.007.010	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm GHIAIA di copertura sopra la doppia guaina Superficie tetto	1057,26				0,040	42,29	
	SOMMANO mc					42,29	45,11	1'907,70
	Opere da lattoniere (SbCat 7)							
76 / 76 A07.037.010. c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 6/10							
	Gronde longitudinali *(lung.=53,7+23,7)	2,00	77,40			154,80		
	Scossaline copertura muri trasversali *(lung.=136,9+82,9)		219,80			219,80		
	Scossaline copertura botole	3,00	4,00			12,00		
	scossaline copertura vano scale e ascensore	3,00	16,00			48,00		
	SOMMANO m					434,60	29,31	12'738,13
77 / 77 A07.037.050. c	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10							
	Pluviali diametro 10 cm	12,00	16,00			192,00		
	SOMMANO m					192,00	21,16	4'062,72
78 / 78 A07.037.060. a	Collari per sostegno di discendenti, montati in opera compreso fissaggio al supporto: in acciaio zincato Considerato calcolando 1 collare cad 2 m Vedi voce n° 77 [m 192.00]	0,50				96,00		
	SOMMANO cad					96,00	5,12	491,52
	A RIPORTARE							1'740'999,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'740'999,96
	PI 1 - TRAMEZZA TRA APPARTAMENTI 30 cm (Cat 18) Opere edili (SbCat 1)							
79 / 79 A05.007.020. c	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 50 x 19 cm, spessore 25 cm, con incastri maschio/femmina Misurato lunghezza muratura in mezzeria, a sottrarre formetriche varie (altezza fori = altezza passaggio + 20 cm di massetti + 5 cm telaio fisso)							
	PIANO 1		95,40		2,900	276,66		
	PIANO 2		93,99		2,900	272,57		
	PIANO 3		93,99		2,900	272,57		
	PIANO 4		93,78		2,900	271,96		
	A detrarre porte blindate	-36,00		1,000	2,350	-84,60		
	Sommano positivi mq					1'093,76		
	Sommano negativi mq					-84,60		
	SOMMANO mq					1'009,16	55,58	56'089,11
80 / 80 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Intonaco misurato con altezza 270 cm, con fattore di riduzione rispetto a 290 cm di 0.93% Vedi voce n° 79 [mq 1 009.16]	2,00			0,930	1'877,04		
	SOMMANO mq					1'877,04	24,65	46'269,04
81 / 81 A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Muro CA Vano scala intonaco lato interno all'appartamento (CA a vista nel vano scala) Muro CA nicchia cucina Muro CA vano ascensore grande lato interno	12,00 7,00 4,00	3,90 5,17 3,23		2,700 2,700 2,700	126,36 97,71 34,88		
	SOMMANO mq					258,95	7,81	2'022,40
	Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
82 / 82 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 80 [mq 1 877.04] Vedi voce n° 81 [mq 258.95]	1,00 1,00				1'877,04 258,95		
	SOMMANO mq					2'135,99	2,12	4'528,30
83 / 83 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Vedi voce n° 82 [mq 2 135.99]	1,00				2'135,99		
	SOMMANO mq					2'135,99	4,80	10'252,75
	PI 2 - TRAMEZZA 15 cm (Cat 19)							
	A RIPORTARE							1'860'161,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'860'161,56
	Opere edili (SbCat 1)							
84 / 84 A05.013.005. b	Tramezzatura di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), percentuale di foratura ≤ 55%, con incastri verticali maschio-femmina sui lati, in opera a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm Misurato lunghezza muratura in mezzeria, a sottrarre formetrie varie							
	PIANO 1		184,79		2,900	535,89		
	PIANO 2		198,14		2,900	574,61		
	PIANO 3		204,74		2,900	593,75		
	PIANO 4		208,77		2,900	605,43		
	A detrarre porte							
	Porte 80 cm	-159,00		0,900	2,350	-336,29		
	Porte 90 cm	-12,00		1,000	2,350	-28,20		
	Porte scorrevoli incassate	-1,00		2,000	2,350	-4,70		
	Sommano positivi mq					2'309,68		
	Sommano negativi mq					-369,19		
	SOMMANO mq					1'940,49	27,04	52'470,85
85 / 85 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Intonaco misurato con altezza 270, con fattore di riduzione rispetto a 290 di 0.93%							
	Vedi voce n° 84 [mq 1 940.49]	2,00			0,930	3'609,31		
	SOMMANO mq					3'609,31	24,65	88'969,49
	Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
86 / 86 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 85 [mq 3 609.31] A detrarre superficie ceramica	1,00				3'609,31 -340,00		
	Sommano positivi mq					3'609,31		
	Sommano negativi mq					-340,00		
	SOMMANO mq					3'269,31	2,12	6'930,94
87 / 87 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Vedi voce n° 86 [mq 3 269.31]	1,00				3'269,31		
	SOMMANO mq					3'269,31	4,80	15'692,69
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
88 / 88 A16.013.010. a	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm							
	Bagni lato lavabo + wc	48,00	2,00		1,200	115,20		
	Bagni lato doccia	48,00	1,80		2,000	172,80		
	Cucina	36,00	2,40		0,600	51,84		
	A RIPORTARE					339,84		2'024'225,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					339,84		2'024'225,53
	SOMMANO mq					339,84	63,79	21'678,39
89 / 89 A16.022.020. a	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere							
	Battiscopa su tramezze							
	PIANO 1	2,00	184,79			369,58		
	PIANO 2	2,00	198,14			396,28		
	PIANO 3	2,00	204,74			409,48		
	PIANO 4	2,00	208,77			417,54		
	Battiscopa su muri perimetrali							
	Muri perimetrali sui diversi livelli *(par.ug.=118,80+128,40+243+264)	754,20				754,20		
	Battiscopa su muri da 30 cm							
	PIANO 1	2,00	95,40			190,80		
	PIANO 2	2,00	93,99			187,98		
	PIANO 3	2,00	93,99			187,98		
	PIANO 4	2,00	93,78			187,56		
	A detrarre finestre							
	INFISSI 60 * 240 cm *(par.ug.=-18-18-18-19)	-73,00	0,60			-43,80		
	INFISSI 90 * 240 cm *(par.ug.=-20-22-23-22)	-87,00	0,90			-78,30		
	INFISSI 240 * 240 cm	-36,00	2,40			-86,40		
	A detrarre porte							
	Porte 80 cm	-159,00		0,900		-143,10		
	Porte 90 cm	-12,00		1,000		-12,00		
	Porte scorrevoli incassate	-1,00		2,000		-2,00		
	Sommano positivi m					3'101,40		
	Sommano negativi m					-365,60		
	SOMMANO m					2'735,80	15,57	42'596,41
	PI 3 - PORTE E PORTONI ABITAZIONI (Cat 20) Opere da falegname (SbCat 6)							
90 / 90 A18.004.011. b	Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3 (UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630), prestazione termica Ud= 1,30 W/mqK (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di valutazione del potere fonoisolante Rw= 35 ÷ 39 dB (UNI EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211) completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: ad un anta, dimensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria							
	PORTONI BLINDATI INGRESSO					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	1'673,10	60'231,60
91 / 91 NP_A_0021	Fornitura e posa in opera di porta interna con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca							
	PIANO 1							
	porta 70							
	porta 80					29,00		
	porta 90					9,00		
	PIANO 2							
	porta 70							
	porta 80					40,00		
	porta 90					3,00		
	A RIPORTARE					81,00		2'148'731,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					81,00		2'148'731,93
	PIANO 3 porta 70 porta 80 porta 90					44,00		
	PIANO 4 porta 70 porta 80 porta 90					46,00		
	SOMMANO cadauno					171,00	240,15	41'065,65
92 / 92 A18.013.005. c	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm PIANO 1 PIANO 2 PIANO 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	352,78	352,78
93 / 93 A18.013.050. c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: laccata bianca Vedi voce n° 92 [cad 1.00]	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	528,53	528,53
	PI 4 - AUTORIMESSA MURI 30 cm (Cat 21) Opere edili (SbCat 1)							
94 / 94 A05.007.020. c	Muratura in elevazione retta o curva ed a qualsiasi altezza realizzata con laterizi alleggeriti in pasta in blocchi forati termoisolanti, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: blocchi con giacitura a fori verticali, percentuale di foratura ≤ 55%, per murature di tamponamento o portanti anche in zona non sismica: 50 x 19 cm, spessore 25 cm, con incastri maschio/femmina Muro REI 30 cm finito nucleo vano scala		42,39		2,750	116,57		
	A detrarre buchi porte REI	-4,00	1,20		2,100	-10,08		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					116,57 -10,08		
	SOMMANO mq					106,49	55,58	5'918,71
95 / 95 A08.004.005. a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Calcolato solo lato interno mentre a vista lato parcheggio, con coef 0.93 Vedi voce n° 94 [mq 106.49]	1,00			0,930	99,04		
	SOMMANO mq					99,04	24,65	2'441,34
96 / 96	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a							
	A RIPORTARE							2'199'038,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'199'038,94
A20.001.005	pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 95 [mq 99.04]	1,00				99,04		
	SOMMANO mq					99,04	2,12	209,96
97 / 97 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Vedi voce n° 96 [mq 99.04]	1,00				99,04		
	SOMMANO mq					99,04	4,80	475,39
	PI 5 - AUTORIMESSA MURI 8 cm (Cat 22)							
98 / 98 A05.013.005. a	Tramezzatura di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), percentuale di foratura ≤ 55%, con incastri verticali maschio-femmina sui lati, in opera a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm Tramezze cantine	188,00			2,550	479,40		
	A detrarre bucatore porte cantine	-39,00	0,90	2,100	2,550	-187,96		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					479,40 -187,96		
	SOMMANO mq					291,44	22,17	6'461,22
	PI 6 - PORTE E PORTONI AUTORIMESSA (Cat 23) Opere da fabbro (SbCat 5)							
99 / 99 NP_A_0012	Fornitura e posa di portone di ingresso agli edifici, composto da parte vetrata fissa, anta opaca di ingresso, buchetta della posta Portone di ingresso ai vani scala					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5'828,54	17'485,62
100 / 100 A17.025.005. d	Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.050 mm Porta taglia fuoco autorimsse					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	566,48	2'265,92
101 / 101 A17.022.015	Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.							
	Porte cantine e locali di servizio					39,00		
	Porte locale tecnico sotto scala					2,00		
	Porte locale contatori					3,00		
	A RIPORTARE					44,00		2'225'937,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,00		2'225'937,05
	SOMMANO cad					44,00	202,28	8'900,32
102 / 102 A17.022.025	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4600 x 2198 mm (misura esterna del telaio) Portone di accesso al locale autorimesse					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'822,81	3'645,62
103 / 103 A17.022.020	Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per una dimensione di 2605 x 2195 mm (misura esterna del telaio) Portoni garage					36,00		
	SOMMANO cad					36,00	376,02	13'536,72
	SCALE E ASCENSORI (Cat 26) Forniture esterne (SbCat 8)							
104 / 104 NP_A_0013	Trattamento scala con vernice protettiva trasparente Vano scala A Vano scala B Vano scala C					5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	500,00	7'500,00
105 / 105 NP_A_0014	Fornitura e posa di parapetto interno per scala realizzato con montati e traversi in ferro zinato e rete metallica A B C					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO caduno					3,00	3'141,33	9'423,99
106 / 106 NP_A_0015	Fornitura e posa di botola dotata di scala retraibile per accesso al tetto costituita da: - Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola - Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata - Guarnizioni per una migliore resistenza al vento ed all'acqua - Corrimano diagonale fissato sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro - Arretamento automatico del coperchio aperto a 90° - Serratura a cilindro europeo in acciaio inox, manovra interna ed esterna - Prestazioni secondo CE (ETA-15/0338): - Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m² - Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): $U_w \leq 0,32$ W/(m².K) - Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): 26 dB - Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650 - Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 3000 - Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 3,97kN/m² - Impatto con un corpo duro (EN 356): Classe P5A							
	A RIPORTARE							2'268'943,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'268'943,70
	- Impatto con un corpo morbido (EN 13049): Classe 5 - Passaggio d'aria (EN 12207): Classe 3 Vani scala					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2'963,74	8'891,22
107 / 107 NP_A_0016	Fornitura e posa di ascensore per 5 piani Vano scala A Vano scala B Vano scala C con maggiorazione	1,00	1,15			1,00 1,00 1,15		
	SOMMANO cadauno					3,15	28'000,00	88'200,00
	ASSISTENZE MURARIE (Cat 27) Opere edili (SbCat 1)							
108 / 108 B01.010.005. a	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq							
	TRACCE PER IMPIANTO ELETTRICO - canaline							
	Ambienti soggiorno (4*h33 + 2*h100) *(H/peso=4*,33+2*1)	36,00			3,320	119,52		
	Ambienti cucina (2*h33 + 2*h100) *(H/peso=2*,33+2*1)	36,00			2,660	95,76		
	Ambienti disimpegno (2*h33) *(H/peso=2*,33)	36,00			0,660	23,76		
	Ambienti letto (5*h33cm + 1*h100) *(H/peso=5*,33+1)	84,00			2,650	222,60		
	Ambienti bagno (2*h100) *(H/peso=2*1)	57,00			2,000	114,00		
	Logge	36,00			2,000	72,00		
	TRACCE PER IMPIANTO ELETTRICO - scasso per frutti e corpi luce							
	Ambienti soggiorno (4*h33 + 2*h100)	36,00			1,000	36,00		
	Ambienti cucina (2*h33 + 2*h100)	36,00			1,000	36,00		
	Ambienti disimpegno (2*h33)	36,00			1,000	36,00		
	Ambienti letto (3*h33cm + 1*h100)	84,00			1,000	84,00		
	Ambienti bagno (2*h100)	57,00			1,000	57,00		
	Logge	36,00			2,000	72,00		
	TRACCE PER IMPIANTO IDRICO							
	Cucine (si considera 1 per scarico lavello h 50)	36,00			0,500	18,00		
	Bagno (si considerano lavabo h 110, bidet h 50, doccia h 220, wc h120)	57,00			5,000	285,00		
	VANO ASCENSORE E DISTRIBUTIVO							
	Vano scala - call ascensore *(par.ug.=3*5)	15,00		1,000	5,000	75,00		
	Vano scala - campanelli e luce *(par.ug.=3*4*3)	36,00		1,000	5,000	180,00		
	AUTORIMESSE							
	Garage	36,00			1,000	36,00		
	Cantina	36,00			1,000	36,00		
	Vani comuni	10,00			1,000	10,00		
	SOMMANO m					1'608,64	18,79	30'226,35
	SCARICHI E SFIATI (Cat 28)							
109 / 109 E01.031.045. b	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento acque nere acque saponate					36,00 36,00		
	SOMMANO cad					72,00	228,09	16'422,48
	A RIPORTARE							2'412'683,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'412'683,75
110 / 110 E01.031.030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria bagni cucina e lavatrice *(par.ug.=(36,00-8)*0,75)	21,00				48,00 21,00		
	SOMMANO cad					69,00	615,08	42'440,52
EDIFICIO POLIVALENTE (SpCat 2) CVE 4 - FACCIATA CONTINUA PADIGLIONE (Cat 9) Opere da fabbro (SbCat 5)								
111 / 111 NP_A_0017	Fornitura e posa di sistema per facciata continua: parti fisse Parti fisse	20,00		1,540	4,450	137,06		
	SOMMANO mq					137,06	300,00	41'118,00
112 / 112 NP_A_0018	Fornitura e posa di sistema per facciata continua: parti apribili Parti mobili	6,00		1,540	4,450	41,12		
	SOMMANO mq					41,12	410,00	16'859,20
113 / 113 NP_A_0019	Porticato realizzato in profili di alluminio come elaborati grafici Tettoia padiglione polivalente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'858,22	20'858,22
CO 1 - SOLAIO A TERRA (Cat 11) Opere edili (SbCat 1)								
114 / 114 NP_A_0006	Sottofondo alleggerito con polistirolo tipo Novaedil S2 300. Composto da impasto d'acqua, legante cementizio 32.5R agente schiumogeno e aggregato leggero (polistirolo riciclato) attraverso la miscelazione con impianti Novaedil® o impastatrici a terra. IMPIEGO Viene usato come strato intermedio tra il solaio ed il massetto finale per realizzare spessori con basso carico statico e per incrementare le caratteristiche di isolamento termico. Viene usato per formazioni di piani di posa per massetti tradizionali, per impianto di riscaldamento a pavimento, formazioni di piccole pendenze su terrazze o tetti piani. Viene usato anche per isolamento di sottotetti. Riempimenti leggeri di scavi, fondazioni, canalette, vasche interrato, etc. SCHEDA TECNICA Spessore minimo di applicazione cm 4-5 Polistirolo espanso (riciclato) Lt 400 Dosaggio legante cementizio Kg 300 Acqua di impasto Lt 180 Dosaggio schiumogeno Lt-mc 1,0 Tempi di asciugatura 1 sett./cm per i primi 4 cm di spess. 2 sett./cm per ulteriori cm di spess. fino a 8 cm 4 sett./cm per oltre i 8 cm Resistenza a compressione a 28 gg Kg/cmq 9 Densità kg/mc Kg/mc 350 Classe resistenza al fuoco Non infiammabile Coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,080$ W/m°K (valore tabulato) Pavimento padiglione interno	92,00				0,100 9,20		
	SOMMANO mc					9,20	95,40	877,68
	A RIPORTARE							2'534'837,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'534'837,37
115 / 115 NP_A_0007	<p>Massetto premiscelato tipo M2 Fibra Novaedil con fibre sintetiche in polipropilene per pavimento radiante</p> <p>SCHEDA TECNICA Spessore medio 60 mm Contenuto fibre g/m3 800-900 circa Densità del prodotto indurito 1800 kg/m3 ca. Resistenza a flessione a 28 gg 3,5 N/mm2 ca. Resistenza a compressione a 28 gg 14 N/mm2 ca. Coefficiente di conducibilità termica (EN 12524) $\lambda = 1,35 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ (valore tabulato) Classe di resistenza UNI EN 13813 CT-C15-F3 Massetto radiante padiglione</p>					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	24,50	2'254,00
Isolamenti e guaine (SbCat 3)								
116 / 116 A10.016.005. a	<p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguento Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica $\lambda_D 0,033 \text{ W/mK}$, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm Vedi voce n° 115 [mq 92.00]</p>	1,00				92,00		
	SOMMANO mq					92,00	13,30	1'223,60
Isolamenti e guaine (SbCat 3)								
117 / 117 A10.016.005. b	<p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguento Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica $\lambda_D 0,033 \text{ W/mK}$, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm Vedi voce n° 116 [mq 92.00]</p>	7,00				644,00		
	SOMMANO mq					644,00	3,66	2'357,04
Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)								
118 / 118 A15.016.035. d	<p>Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento: 60 x 60 cm, rettificato, spessore 9 mm Vedi voce n° 115 [mq 92.00]</p>	1,00				92,00		
	SOMMANO mq					92,00	42,84	3'941,28
CO 4 - COPERTURA ZONA CALDA (Cat 15)								
Isolamenti e guaine (SbCat 3)								
119 / 119 A11.004.020. a	<p>Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido Sala polivalente</p>					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	3,15	289,80
120 / 120	Fornitura e posa di isolamento CAM sul solaio orizzontale di copertura							
	A RIPORTARE							2'544'903,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'544'903,09
NP_A_0011	composto da lastra isolante pendenziata + lastra isolante con guaina preaccoppiata. La lavorazione comprende posa della prima lastra pendenziata tipo "STYR P EPS LN B 200 AE" spessore 30 - 15 cm, λ 0,033 W/mK resistenza a compressione > 200 kPa + posa della seconda lastra tipo "FOPAN EPS LA λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 200 kPa, spessore 8 cm con guaina preaccoppiata. Vedi voce n° 119 [mq 92.00]	1,00				92,00		
	SOMMANO mq					92,00	60,77	5'590,84
121 / 121 A11.001.100. a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm Vedi voce n° 120 [mq 92.00] Risvolto muro contenimento	1,00 44,00			1,000	92,00 44,00		
	SOMMANO mq					136,00	25,22	3'429,92
	Opere da lattoniere (SbCat 7)							
122 / 122 A07.037.010. c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 6/10							
	Gronde	2,00	11,00			22,00		
	Scossaline varie	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO m					62,00	29,31	1'817,22
123 / 123 A07.037.050. c	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10							
	Pluviali diametro 10 cm	4,00	5,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	21,16	423,20
124 / 124 A07.037.060. a	Collari per sostegno di discendenti, montati in opera compreso fissaggio al supporto: in acciaio zincato Considerato calcolando 1 collare cad 2 m Vedi voce n° 123 [m 20.00]	0,50				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,12	51,20
	Forniture esterne (SbCat 8)							
125 / 125 A04.007.010	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm GHIAIA di copertura sopra la doppia guaina Superficie tetto	92,00			0,040	3,68		
	SOMMANO mc					3,68	45,11	166,00
	A RIPORTARE							2'556'381,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'556'381,47
	PI 7 - TRAMEZZA SALA POLIVALENTE (Cat 24) Opere da pittore e cartongessi (SbCat 2)							
126 / 126 A09.028.005. b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Tramezze locale di servizio Parete lunga Pareti corte		11,80 1,80		3,350 3,350	39,53 18,09		
	SOMMANO mq					57,62	52,02	2'997,39
127 / 127 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 126 [mq 57.62]	1,00				57,62		
	SOMMANO mq					57,62	2,12	122,15
128 / 128 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire Vedi voce n° 127 [mq 57.62]	1,00				57,62		
	SOMMANO mq					57,62	4,80	276,58
129 / 129 NP_A_0021	Fornitura e posa in opera di porta interna con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca Porte interne					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	240,15	960,60
	SCARICHI E SFIATI (Cat 28) Opere edili (SbCat 1)							
130 / 130 E01.031.040. b	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,74	150,74
131 / 131 E01.031.030	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	615,08	615,08
	OOUU - STRADE E PARCHEGGI (SpCat 3) OU 1 - STRADA CARRABILE (Cat 30) Opere di urbanizzazione (SbCat 9)							
	A RIPORTARE							2'561'504,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'561'504,01
132 / 132 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggottito di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Strada lato sud-est Strada lato nord-est		75,52 87,39	4,000 4,000	0,900 0,900	271,87 314,60		
	SOMMANO mc					586,47	6,80	3'988,00
133 / 133 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrazione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 Strada lato sud-est Strada lato nord-est		75,52 87,39	4,000 4,000		302,08 349,56		
	SOMMANO mq					651,64	2,70	1'759,43
134 / 134 C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Vedi voce n° 133 [mq 651.64]				0,350	228,07		
	SOMMANO mc					228,07	33,70	7'685,96
135 / 135 C01.019.025. a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 134 [mc 228.07]	1,00				228,07		
	SOMMANO mc					228,07	46,30	10'559,64
136 / 136 C01.022.010. b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 10 cm Vedi voce n° 133 [mq 651.64]	1,00				651,64		
	SOMMANO mq					651,64	14,03	9'142,51
137 / 137 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza							
	A RIPORTARE							2'594'639,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'594'639,55
	superficiale BPN \geq 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 136 [mq 651.64]	1,00				651,64		
	SOMMANO mq					651,64	7,50	4'887,30
	OU 2 - PARCHEGGI (Cat 31)							
138 / 138 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Parcheggi lato sud-est Parcheggi lato nord-ovest	4,00 11,00	65,00 20,15		0,750 0,750	195,00 166,24		
	SOMMANO mc					361,24	6,80	2'456,43
139 / 139 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrazione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agglutatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 Parcheggi lato sud-est Parcheggi lato nord-ovest	4,00 11,00	65,00 20,15			260,00 221,65		
	SOMMANO mq					481,65	2,70	1'300,46
140 / 140 C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Vedi voce n° 139 [mq 481.65]				0,300	144,50		
	SOMMANO mc					144,50	33,70	4'869,65
141 / 141 C01.019.025. a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 139 [mq 481.65]	1,00			0,300	144,50		
	SOMMANO mc					144,50	46,30	6'690,35
142 / 142 C01.022.010. b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA \leq 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 10 cm Vedi voce n° 139 [mq 481.65]	1,00				481,65		
	SOMMANO mq					481,65	14,03	6'757,55
143 / 143 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-							
	A RIPORTARE							2'621'601,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'621'601,29
	2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 139 [mq 481.65]					481,65		
	SOMMANO mq					481,65	7,50	3'612,38
	OU 3 - SEGNALETICA (Cat 32)							
144 / 144 C01.052.005. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm righe bordo carreggiata *(lung.=173+335)		508,00			508,00		
	SOMMANO m					508,00	0,73	370,84
145 / 145 C01.049.005. b	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m pali					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	62,48	1'749,44
146 / 146 C01.052.020. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto strisce pedonali Vie nuove *(par.ug.=18+9+6+6) Via Lagomaggio *(par.ug.=20+33) Via Damerini	39,00 53,00				39,00 53,00 18,00		
	SOMMANO mq					110,00	4,30	473,00
147 / 147 C01.052.065. b	Dosso rallentatore di velocità in miscela di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale larghezza 30 cm passaggio ciclopeditone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,89	435,56
148 / 148 C01.043.005. a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,20	33,60
149 / 149 C01.043.095. b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm							
	A RIPORTARE							2'628'276,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'628'276,11
	senso unico forma circolare cartelli inizio e fine ciclabile					8,00 12,00		
	SOMMANO cad					20,00	18,20	364,00
150 / 150 C01.043.140. a	Pannello integrativo di "distanza" con sciolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 20 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	10,43	125,16
151 / 151 C01.043.315. a	Segnale di "senso unico" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,27	50,54
152 / 152 C01.043.055. a	Segnale di "diritto di precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm segnalazione passaggio ciclopedonale segnaletica zona 30 nome via					6,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	14,98	164,78
153 / 153 C01.049.020. a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su sostegno tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls: diametro 50 cm per uscita parcheggio interrato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,85	213,70
	OOUU - PERCORSI CICLOPEDONALI INTERNI (SpCat 4) OU 4 - CORDOLATURE (Cat 33) Opere edili (SbCat 1)							
154 / 154 C01.037.040. b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 8 x 25 x 100 cm AIUOLA VERDE TRA STRADA E CICLABILE Cordolo di contenimento percorsi e aiuole. Si computano a partire dall'angolo incorcio via Damerini via nuova, in senso orario. Gli scavi son computati nelle specifiche opere,							
	tratto 1		15,17			15,17		
	tratto 2		73,37			73,37		
	tratto 3		67,37			67,37		
	tratto 4		3,42			3,42		
	tratto 5		24,88			24,88		
	tratto 6 (lato sinistro nuovi parchggi via nuova perp. a Lagomaggio)		65,00			65,00		
	tratto 6 (lato destro nuovi parchggi via nuova perp. a Lagomaggio)		39,00			39,00		
	tratto 7 (lato sinistro nuovi parchggi via nuova perp. a Lagomaggio)		65,00			65,00		
	tratto 7 (lato destro nuovi parchggi via nuova perp. a Lagomaggio verso altra porprietà)		74,00			74,00		
	tratto 8		35,00			35,00		
	tratto 9 (cordolatura aiula alberata tra ciclabile e percorso)		110,00			110,00		
	tratto 9 (cordolatura percorso inerbito verso il parcheggio)		69,00			69,00		
	tratto 10 *(lung.=76+6,5)		82,50			82,50		
	tratto 11		86,00			86,00		
	A RIPORTARE					809,71		2'629'194,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					809,71		2'629'194,29
	SOMMANO cad					809,71	11,83	9'578,87
	OU 5 - AIUOLA VERDE (Cat 34)							
155 / 155 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per realizzazione aiule vedri, computato con scavo a sezione obbligata larghezza minimo 100 cm, altezza 20, cm, sviluppo lineare valutato sui due lati per la chiusura di tutta l'area a verde		596,00		0,200	119,20		
	SOMMANO mc					119,20	6,80	810,56
156 / 156 NP_OOOU_ 001	Realizzazione delle aiule a verde. La lavorazione comprende la realizzazione di adeguato strato drenante, movimentazione della terra di cantiere, realizzazione di adeguato strato di terra da coltivo, semina area a verde delle aiule di separazione tra strada e percorsi ciclopeditoni					336,00		
	SOMMANO mq					336,00	10,00	3'360,00
157 / 157 NP_OOOU_ 002	Fornitura e posa di sistema di irrigazione per le aree verdi Sistema di irrigazione delle aree filtro tra cicalbile e strada		720,00			720,00		
	SOMMANO ml					720,00	5,00	3'600,00
	OU 6 - PERCORSI CICLOPEDONALI PUBBLICI DENTRO IL LOTTO (Cat 35)							
158 / 158 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	SCAVO per percorso attorno al lotto misurato nella mezzeria per una larghezza media di 2.5+1.5		305,00	4,000	0,300	366,00		
	Attraversamento ciclopeditonale sud-ovest		6,50	4,000	0,300	7,80		
	Attraversamento pedonale sud-ovest		2,50	2,680	0,300	2,01		
	Attraversamento pedonale sud-est	2,00	3,65	1,500	0,300	3,29		
	Attraversamento ciclopeditonale sud-est	1,00	3,65	2,200	0,300	2,41		
	Attraversamento ciclopeditonale nord-ovest	1,00	1,00	1,500	0,300	0,45		
	Marcia piede attorno a parcheggi lato sud-est		101,33		0,300	30,40		
	Marcia piede sud ovest su via Lagomaggio		63,00	1,500	0,300	28,35		
	SOMMANO mc					440,71	6,80	2'996,83
159 / 159 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile notessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrazione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320							
	Percorso ciclopeditonale		305,00	4,000		1'220,00		
	Attraversamento ciclopeditonale sud-ovest		6,50	4,000		26,00		
	Attraversamento pedonale sud-ovest		2,50	2,680		6,70		
	Attraversamento pedonale sud-est	2,00	3,65	1,500		10,95		
	Attraversamento ciclopeditonale sud-est	1,00	3,65	2,200		8,03		
	Attraversamento ciclopeditonale nord-ovest	1,00	1,00	1,500		1,50		
	Marcia piede attorno a parcheggi lato sud-est		101,33			101,33		
	Marcia piede sud ovest su via Lagomaggio		63,00	1,500		94,50		
	A RIPORTARE					1'469,01		2'649'540,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'469,01		2'649'540,55
	SOMMANO mq					1'469,01	2,70	3'966,33
160 / 160 C01.019.025. a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 159 [mq 1 469.01]	1,00			0,200	293,80		
	SOMMANO mc					293,80	46,30	13'602,94
161 / 161 C01.022.010. b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 10 cm Vedi voce n° 159 [mq 1 469.01]	1,00				1'469,01		
	SOMMANO mq					1'469,01	14,03	20'610,21
162 / 162 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 159 [mq 1 469.01]	1,00				1'469,01		
	SOMMANO mq					1'469,01	7,50	11'017,58
163 / 163 C01.052.005. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Segnaletica		305,00			305,00		
	SOMMANO m					305,00	0,73	222,65
	OU 7 - PERCORSI PEDONALI AUTOBLOCCANTE INERBITO (Cat 36)							
164 / 164 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) autobloccante inerbito lato sud est autobloccante inerbito lato via Lagomaggio		54,00 80,00		0,430 0,430	23,22 34,40		
	SOMMANO mc					57,62	6,80	391,82
	A RIPORTARE							2'699'352,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'699'352,08
	OU 8 - PERCORSI PEDONALI IN CA (Cat 37) Opere di urbanizzazione (SbCat 9)							
165 / 165 NP_OOUU_003	Realizzazione di pavimentazione in cemento rigato. La lavorazione comprende tutto quanto necessario per fornire il lavoro a regola d'arte, comprensivo di scavo ove necessario, realizzazione della pavimentazione con adeguata struttura, lavorazione di fintura realizzata tramite definizione dei giunti e rigatura tramite idonea scopa. percorso interno					520,00		
	SOMMANO mq					520,00	51,73	26'899,60
	OU 9 - RAMPE E ACCESSO AUTORIMESSA (Cat 38)							
166 / 166 NP_OOUU_004	Realizzazione di rampa di accesso al garage realizzata in cemento scopato. Rampa accesso ovest Rampa accesso nor					97,00 97,00		
	SOMMANO mq					194,00	60,00	11'640,00
	OOUU - SPAZI A VERDE (SpCat 5) OU 10 - SISTEMAZIONE A VERDE (Cat 39)							
167 / 167 NP_OOUU_005	Sistemazione a verde dell'area parco spazio verde					2'793,00		
	SOMMANO mq					2'793,00	3,50	9'775,50
	OOUU - CICLABILE EXTRA LOTTO (SpCat 6) OU 11 - CICLABILE EXTRALOTTO (Cat 40)							
168 / 168 NP_OOUU_006	Predisposizione dell'area per la ciclabile. La lavorazione comprende la rimozione di alberature presenti e di qualsiasi altro elemento esistente per fornire l'area pronta per lo scavo e la realizzazione della ciclabile. La voce comprende eventuali trasporti e oneri di discarica. Predisposizione area ciclabile muro vicinale allo stadio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
169 / 169 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SCAVO per ciclabile extralotto Pista ciclabile extralotto		400,00	4,000	0,300	480,00		
	SOMMANO mc					480,00	6,80	3'264,00
170 / 170 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrazione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 Pista ciclabile extralotto		400,00	4,000		1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	2,70	4'320,00
	A RIPORTARE							2'759'251,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'759'251,18
171 / 171 C01.019.025. a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento Vedi voce n° 170 [mq 1 600.00]	1,00			0,200	320,00		
	SOMMANO mc					320,00	46,30	14'816,00
172 / 172 C01.022.010. b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 10 cm Vedi voce n° 170 [mq 1 600.00]	0,80				1'280,00		
	SOMMANO mq					1'280,00	14,03	17'958,40
173 / 173 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Vedi voce n° 170 [mq 1 600.00]	1,00				1'600,00		
	SOMMANO mq					1'600,00	7,50	12'000,00
174 / 174 C01.052.005. a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Segnaletica pista ciclabile Segnaletica parcheggio lato edifici residenziali		400,00 400,00			400,00 400,00		
	SOMMANO m					800,00	0,73	584,00
175 / 175 NP_OOUU_007	Fornitura e posa di cordolo di separazione del percorso ciclopedonale dalla strada cordolo		400,00			400,00		
	SOMMANO ml					400,00	45,00	18'000,00
176 / 176 NP_OOUU_009	Opere di urbanismo tattico disegno a terra dell'area destinata ad urbanismo tattico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
	OOU - SOTTOSUOLO (SpCat 7) OU 12 - ACQUE CHIARE (Cat 41)							
177 / 178	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione							
	A RIPORTARE							2'826'609,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'826'609,58
A01.004.005. a	e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) tubi pozzetti 50x50 caditoie 30x30	1,00 22,00 28,00	370,84 0,50 0,30	0,800 0,500 0,300	1,500 0,500 0,300	445,01 2,75 0,76		
	SOMMANO mc					448,52	6,01	2'695,61
178 / 179 C02.016.065. a	Tubi strutturati in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore blu con linea longitudinale bianca, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476-3 tipo B, con giunzione mediante manicotto o bicchiere in PEAD di colore blu e doppia guarnizione a labbro in EPDM, spessore secondo EN 13476-3, forniti e posti in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8 kN/mq: diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm tubo collegamento caditoie - linea di collegamento per porzioni NON CARRABILI		65,33			65,33		
	SOMMANO m					65,33	22,47	1'467,97
179 / 180 C02.016.055. g	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 800 mm, diametro interno 678 mm tubo principale raccolta acque piovane NON CARRABILE		240,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	238,73	57'295,20
180 / 181 C02.016.060. d	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm tubi collegamento caditoia - linea collegamento per porzioni CARRABILI		38,38			38,38		
	SOMMANO m					38,38	34,37	1'319,12
181 / 182 C02.016.055. c	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm Tubo per la vasca di laminazione	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	43,34	433,40
182 / 183 C02.019.045. a	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm caditoie CARRABILI					28,00		
	A RIPORTARE					28,00		2'889'820,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,00		2'889'820,88
	SOMMANO cad					28,00	45,70	1'279,60
183 / 184 C02.019.105	Chiusino tondo in ghisa lamellare perlitica, per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, coperchio con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto, altezza 18,5 cm, luce netta diametro 180 mm, peso totale 23 kg circa Vedi voce n° 183 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	141,96	3'974,88
184 / 185 C02.019.045. c	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	119,70	2'633,40
185 / 186 C02.019.120. b	Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisa grigia gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di riferimento, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 125: telaio esterno circolare di diametro pari a 450 mm ed altezza pari a 38 mm, coperchio circolare di diametro pari a 550 mm, peso totale 38 kg circa Vedi voce n° 185 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	145,48	3'200,56
OU 13 - ACQUE NERE (Cat 42) Opere edili (SbCat 1)								
186 / 187 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) scavo per tubazione scavo per pozzetto 72x72 scavo per vasca scavo per degrassatore					48,75		
		8,00	0,72	0,720	0,720	2,99		
		2,00	2,00	2,000	2,000	16,00		
		2,00	2,00	2,000	2,000	16,00		
	SOMMANO mc					83,74	6,01	503,28
187 / 188 C02.016.060. f	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfilco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm linea fognaria *(lung.=5+35+25)					65,00		
	SOMMANO m		65,00			65,00	69,59	4'523,35
188 / 189	Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali,							
	A RIPORTARE							2'905'935,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'905'935,95
C02.034.015. d	schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva a 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posto in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 55 abitanti con volume utile di 3013 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 317 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 792 litri Degrassatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'693,95	3'387,90
189 / 190 C02.019.050. d	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm Pozzetti di raccordo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	211,80	847,20
190 / 191 C02.019.090. c	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg Vedi voce n° 190 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	43,20	172,80
191 / 192 C02.034.005. i	Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posta in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a parte: dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 50 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8047 litri di cui 2000 del comparto di sedimentazione e 6047 del comparto di digestione Vasca blocco residenziale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4'306,69	8'613,38
	OOUU - PERCORSI CICLOPEDONALI INTERNI (SpCat 4) OU 7 - PERCORSI PEDONALI AUTOBLOCCANTE INERBITO (Cat 36)							
192 / 193 C03.007.020. a	Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mm ² (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN 1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa, compreso l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di: 24 x 12 x 5,5 cm autobloccante inerbito lato sud est autobloccante inerbito lato via Lagomaggio					54,00		
						80,00		
	SOMMANO cad					54,00		
						80,00		
	A RIPORTARE					134,00		2'918'957,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	CVE 1a - INFISSI	318'178,43
002	CVE 1b - VETRATA SERRA	276'382,05
003	CVE 1c - RIVESTIMENTO LATO STRADA	70'089,21
004	CVE 2a - MURATURE ESTERNE DENTRO LA LOGGIA	266'342,00
005	CVE 2b - MURATURE ESTERNO LATI CORTI	123'977,57
006	CVE 3a - MURATURA ESTERNA AUTORIMESSA LATO STRADA	24'727,63
007	CVE 3b - MURATURA ESTERNA AUTORIMESSA LATO CORTE	10'982,92
008	CVE 3c - MURATURA ESTERNA AUTORIMESSA LATI CORTI	13'338,64
009	CVE 4 - FACCIATA CONTINUA PADIGLIONE	78'835,42
010		0,00
011	CO 1 - SOLAIO A TERRA	62'420,64
012	CO 2a - SOLAIO PIANO 1	74'163,98
013	CO 2b - SOLAIO PIANO 2 3 4	156'322,01
014	CO 3 - SOLAIO LOGGE	206'360,61
015	CO 4 - COPERTURA ZONA CALDA	160'136,05
016	CO 5 - SOLAIO A TERRA PADIGLIONE	0,00
017		0,00
018	PI 1 - TRAMEZZA TRA APPARTAMENTI 30 cm	119'161,60
019	PI 2 - TRAMEZZA 15 cm	228'338,77
020	PI 3 - PORTE E PORTONI ABITAZIONI	102'178,56
021	PI 4 - AUTORIMESSA MURI 30 cm	9'045,40
022	PI 5 - AUTORIMESSA MURI 8 cm	6'461,22
023	PI 6 - PORTE E PORTONI AUTORIMESSA	45'834,20
024	PI 7 - TRAMEZZA SALA POLIVALENTE	4'356,72
025		0,00
026	SCALE E ASCENSORI	114'015,21
027	ASSISTENZE MURARIE	30'226,35
028	SCARICHI E SFIATI	59'628,82
029		0,00
030	OU 1 - STRADA CARRABILE	38'022,84
031	OU 2 - PARCHEGGI	25'686,82
032	OU 3 - SEGNALETICA	3'980,62
033	OU 4 - CORDOLATURE	9'578,87
034	OU 5 - AIUOLA VERDE	7'770,56
035	OU 6 - PERCORSI CICLOPEDONALI PUBBLICI DENTRO IL LOTTO	52'416,54
036	OU 7 - PERCORSI PEDONALI AUTOBLOCCANTE INERBITO	6'175,26
037	OU 8 - PERCORSI PEDONALI IN CA	26'899,60
038	OU 9 - RAMPE E ACCESSO AUTORIMESSA	11'640,00
039	OU 10 - SISTEMAZIONE A VERDE	9'775,50
040	OU 11 - CICLABILE EXTRALOTTO	78'942,40
041	OU 12 - ACQUE CHIARE	74'299,74
042	OU 13 - ACQUE NERE	18'047,91
043		0,00
044	MIGLIORIE	0,00
Totale CATEGORIE euro		2'924'740,67
A RIPIANTARE		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per l'attuazione del PIERS - programma integrato di edilizia residenziale sociale - ex Questura a Rimini - ELETTRICO - INTEGRAZIONE

COMMITTENTE: COMUNE DI RIMINI - ACER RIMINI

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 3 D07.001.046. h	Inverter monofase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, varistori di classe 2 e ... rotezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto: massima tensione lato c.c. 1000 V, potenza nominale in c.a. 5,0 kW PADIGLIONE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'513,88	1'513,88
2 / 16 D01.022.065. b	Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, completo di scatola da incasso in resina, telaio portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: a 12 moduli padiglione					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	51,50	51,50
3 / 17 D01.022.005. c	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: unipolare 32 A padiglione					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	27,23	54,46
4 / 18 D02.037.015. a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A padiglione					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	130,32	260,64
5 / 23 D02.019.005. g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 125 mm predisposizione ingresso linee enel predisposizione ingresso linee dati					150,00 150,00		
	SOMMANO m					300,00	10,55	3'165,00
6 / 279	Impianto elettrico per dorsale interna,							
	A RIPORTARE							5'045,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'045,48
D01.001.030. a	del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T autorimessa A autorimessa B SOMMANO cad					3,00 6,00 <hr/> 9,00	176,27	1'586,43
7 / 282 015034a	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo ... 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m autorimessa A autorimessa B SOMMANO cad					2,00 3,00 <hr/> 5,00	112,28	561,40
8 / 286 npe.17	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante marca 3FFilippi 3F Linda LED 1x24W o equivalente avente le seguenti caratteristiche: ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100% ... prensivo di sistema di supporto edf installazione a plafone e di ogni onerre e accessorio per la corretta installazione. parti comuni scala A parti comuni scala B parti comuni scala C SOMMANO n.					4,00 4,00 2,00 <hr/> 10,00	131,32	1'313,20
9 / 287 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T parti comuni scala A parti comuni scala B partio comuni scala C SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00	176,27	528,81
10 / 289 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di							
	A RIPORTARE							9'035,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'035,32
	derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone alimentazione portone ingresso A alimentazione portone ingresso B					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,98	73,96
11 / 305 E.06.02.58.0 05	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo di ... mento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	122,85	3'439,80
12 / 336 D02.001.045. d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... minale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 6 mmq alimentazione Q.P.1					20,00		
	SOMMANO m					20,00	7,44	148,80
13 / 337 npe.24	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico padiglione Q.P.1, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a p ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'652,75	1'652,75
14 / 340 D02.001.005. e	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 6 mmq conduttore di terra					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		14'350,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		14'350,63
	SOMMANO m					20,00	2,30	46,00
15 / 344 npe.26	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante marca duralamp mod.SLIMFLUX TRASPARENTE 40W o equivalente avente le seguenti caratteristiche: Tipologia Pannello LED traslucido ... a sospensione, collegamento all'impianto elettrico esistente e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					26,00		
	SOMMANO n.					26,00	224,69	5'841,94
16 / 355 npe.09	dispositivo segnalazione chiamata bagno H Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata di emergenza per bagni H, comprensivo di: -n.1 rele' per impianti di chiamata 12Vca/cc ... ioni corrugate predisposte. comprensivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	250,00	250,00
17 / 356 D06.013.080. b	Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziante con connettore RJ45, una porta fibra ottica multi ... velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX: monomodale fino a 15 km					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	437,55	437,55
18 / 357 D06.013.170. b	Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazioni ad incasso su controsoffitto, con alimentatore esterno e porta Gigabit PoE LAN 10/100/1000 Mbps, parte wire ... vazione dell'impianto: tecnologia MIMO 3T/3R, tre antenne di guadagno 2 dB, con velocità di trasmissione fino a 900 Mbps					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	425,63	1'276,89
19 / 358	Fornitura e posa in opera di							
	A R I P O R T A R E							22'203,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'203,01
npe.13	apparecchio illuminante marca duralamp mod.SLIMFLUX TONDO o equivalente avente le seguenti caratteristiche: Tipologia Sorgente a LED con tecnologia SMD ... gio a plafone, collegamento all'impianto elettrico esistente e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					5,00		
	SOMMANO n.					5,00	156,00	780,00
20 / 359 D02.001.050. c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq alimentazione PDC					20,00		
	SOMMANO m					20,00	6,89	137,80
21 / 360 D01.010.065. b	Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	84,69	84,69
22 / 361 D01.010.060	Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	57,19	57,19
23 / 362 E.06.02.58.0 05	APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo di ... mento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		23'262,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		23'262,69
24 / 363 D04.031.005. c	SOMMANO cad Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 260					8,00	122,85	982,80
						1,00		
25 / 365 D01.022.010. n	SOMMANO cad Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 10 ÷ 32 A					1,00	345,96	345,96
						1,00		
26 / 367 D01.022.020. a	SOMMANO cad Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A					1,00	133,15	133,15
						1,00		
27 / 368 D02.019.005. d	SOMMANO cad Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 75 mm					3,00		
						3,00	140,75	422,25
28 / 369 D02.001.030. d	SOMMANO m Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma con ... 1- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq trifase					500,00		
						500,00	6,55	3'275,00
29 / 370 D02.001.005. e	SOMMANO m Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante					2'000,00		
						2'000,00	2,68	5'360,00
	A RIPORTARE							33'781,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'781,85
	l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai re ... Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 6 mmq cavo di terra					10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,30	23,00
30 / 371 D05.004.010. b	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di ma ... nsioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: diametro 25 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,38	100,38
31 / 372 D05.004.025	Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,45	11,45
32 / 373 D04.013.005. e	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in ... er attacco armatura: diritto, interramento fino a 500 mm: altezza totale 7.800 mm, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	830,36	19'098,28
33 / 374 D04.025.005. c	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguenta, isolamento in classe II secondo CEI EN ... lare, sezione fino a 10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	22,80	524,40
34 / 376 D04.007.001.	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere							
	A RIPORTARE							53'539,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'539,36
b	<p>poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di proteziona., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo fisso ON/OFF: 50 W, flusso iniziale 7.000 lumen</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">A.01 (SbCat 1)</p>					23,00		
						23,00	329,95	7'588,85
35 / 24 npe.05	<p>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	449,38	449,38
36 / 25 D01.001.045. b	<p>Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					30,00		
						30,00	13,42	402,60
37 / 26 npe.06	<p>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	639,13	639,13
38 / 27 npe.07	<p>Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.</p>					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		62'619,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		62'619,32
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
39 / 28 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
40 / 29 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
41 / 30 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
42 / 31 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
43 / 32 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie:							
	A RIPORTARE							64'006,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'006,14
	comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
44 / 33 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
45 / 34 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
46 / 35 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
47 / 36 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
48 / 37 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in							
	A R I P O R T A R E							64'506,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'506,82
	tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
49 / 38 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
50 / 39 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e azione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
51 / 40 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
52 / 41 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... pportato plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
53 / 42 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di							
	A R I P O R T A R E							66'018,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							66'018,71
	derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
54 / 43 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
55 / 44 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC					1,00		
						1,00		
						4,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					9,00	36,98	332,82
56 / 45 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
57 / 46 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		67'339,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		67'339,65
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
58 / 47 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
59 / 48 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
60 / 49 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
61 / 341 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni					7,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					27,00	23,88	644,76
62 / 342 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc							
	A RIPORTARE							69'089,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							69'089,25
	autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,88	95,52
63 / 343 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
64 / 345 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	123,08	861,56
65 / 346 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
66 / 347 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
67 / 348 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso							
	A RIPORTARE							70'585,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'585,03
	con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
68 / 349 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
69 / 350 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						4,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,98	554,70
70 / 351 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
71 / 352 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore					2,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					3,00		72'288,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		72'288,33
	SOMMANO cad					3,00	125,78	377,34
72 / 353 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
73 / 354 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
	A.02 (SbCat 2)							
74 / 50 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
75 / 51 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
76 / 52 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione							
	A RIPORTARE							73'596,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73'596,65
	e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
77 / 53 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
78 / 54 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
79 / 55 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
80 / 56 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
81 / 57	Impianto elettrico per punto luce, del							
	A RIPORTARE							75'326,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'326,88
D01.001.005. c	tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguento serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
82 / 58 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,67	146,68
83 / 59 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
84 / 60 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
85 / 61 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
	A R I P O R T A R E							76'028,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'028,33
86 / 62 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
87 / 63 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
88 / 64 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
89 / 65 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
90 / 66 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
	A RIPORTARE							76'886,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'886,96
91 / 67 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					16,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	43,13	733,21
92 / 68 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,50	47,50
93 / 69 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
94 / 70 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
95 / 71 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto							
	A RIPORTARE							78'430,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'430,59
	termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
96 / 72 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
97 / 73 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
98 / 74 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
99 / 75 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	A RIPORTARE							80'035,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'035,43
	A.03 (SbCat 3)							
100 / 76 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
101 / 77 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguento serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
102 / 78 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
103 / 79 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
104 / 80 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguento serie							
	A RIPORTARE							81'926,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81'926,54
	media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
105 / 81 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
106 / 82 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
107 / 83 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
108 / 84 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
109 / 85 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con							
	A RIPORTARE							83'366,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'366,85
	placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
110 / 86 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
111 / 87 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
112 / 88 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in polycarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
113 / 89 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
114 / 90 D06.013.049. a	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e							
	A RIPORTARE							83'866,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'866,46
115 / 91 npe.10	placca in resina: cat. 6, per cavi UTP SOMMANO cad					4,00		
						4,00	36,72	146,88
116 / 92 D01.001.040. a	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente. SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	300,00	300,00
117 / 93 D01.001.015. r	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione SOMMANO cad					4,00		
						4,00	72,15	288,60
118 / 94 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola SOMMANO cad					21,00		
						21,00	43,13	905,73
119 / 95 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, SOMMANO cad					2,00		
						2,00	47,50	95,00
	A R I P O R T A R E							85'602,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'602,67
	misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
120 / 96 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
121 / 97 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
122 / 98 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
123 / 99 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta							
	A RIPORTARE							87'818,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'818,57
124 / 100 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
125 / 101 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
126 / 429 npe.05	A.04 (SbCat 4) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	522,72	522,72
127 / 430 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
128 / 431 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi							
	A RIPORTARE							89'272,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89'272,27
	come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
129 / 432 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
130 / 433 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
131 / 434 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
132 / 435 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
	A RIPORTARE							90'978,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90'978,62
133 / 436 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
134 / 437 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
135 / 438 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
136 / 439 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
137 / 440 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		91'561,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		91'561,66
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
138 / 441 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
139 / 442 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
140 / 443 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
141 / 444 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
142 / 445 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		92'318,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		92'318,00
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
143 / 446 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
144 / 447 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
145 / 448 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
146 / 449 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC					1,00 1,00 4,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	36,98	332,82
147 / 450 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al							
	A RIPORTARE							94'131,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							94'131,73
	corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione specializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
148 / 451 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazione ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
149 / 452 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
150 / 453 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
151 / 454 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	A RIPORTARE							95'736,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							95'736,57
152 / 455 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni					7,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					27,00	23,88	644,76
153 / 456 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,88	95,52
154 / 457 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
155 / 458 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	123,08	861,56
156 / 459 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo							
	A RIPORTARE							97'658,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'658,01
	linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
157 / 460 D06.013.049.	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
158 / 461 D01.001.015.	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
159 / 462 D01.001.015.	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
160 / 463 D01.001.020.	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						4,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,98	554,70
161 / 464 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto							
	A R I P O R T A R E							99'080,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							99'080,41
	termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
162 / 465 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	125,78	377,34
163 / 466 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
164 / 467 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
	A.05 (SbCat 5)							
165 / 702 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		100'036,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		100'036,75
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
166 / 703 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
167 / 704 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
168 / 705 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
169 / 706 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
170 / 707 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie							
	A R I P O R T A R E							102'104,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'104,13
	media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
171 / 708 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
172 / 709 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
173 / 710 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,67	146,68
174 / 711 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
175 / 712 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,							
	A RIPORTARE							103'220,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'220,38
	questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
176 / 713 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
177 / 714 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
178 / 715 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
179 / 716 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
180 / 717 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La							
	A RIPORTARE							103'662,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'662,59
	predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
181 / 718 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
182 / 719 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					16,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	43,13	733,21
183 / 720 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,50	47,50
184 / 721 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
	A RIPORTARE							105'352,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							105'352,87
185 / 722 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
186 / 723 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
187 / 724 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
188 / 725 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
189 / 726 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con							
	A RIPORTARE							106'766,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'766,51
	placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
190 / 727 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	A.06 (SbCat 6)							
191 / 858 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
192 / 859 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
193 / 860 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
	A RIPORTARE							108'818,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'818,62
194 / 861 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
195 / 862 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
196 / 863 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
197 / 864 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
198 / 865 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		109'909,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		109'909,72
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
199 / 866 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
200 / 867 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
201 / 868 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
202 / 869 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
203 / 870 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm							
	A RIPORTARE							110'926,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'926,52
	SOMMANO cad					1,00		
204 / 871 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00	123,08	123,08
	SOMMANO cad					1,00		
205 / 872 D06.013.049. a	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00	108,94	108,94
	SOMMANO cad					1,00		
206 / 873 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					4,00	36,72	146,88
	SOMMANO a corpo					1,00		
207 / 874 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					1,00	300,00	300,00
	SOMMANO cad					4,00		
208 / 875 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					4,00	72,15	288,60
	A RIPORTARE					21,00		111'894,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21,00		111'894,02
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
209 / 876 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
210 / 877 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
211 / 878 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						5,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
212 / 879 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
213 / 880	Termostato modulare da incasso con							
	A RIPORTARE							114'355,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'355,97
093226	display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
214 / 881 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
215 / 882 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
216 / 883 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	A.07 (SbCat 7)							
217 / 204 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.							
	A RIPORTARE							115'712,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							115'712,37
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	449,38	449,38
218 / 205 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,42	805,20
219 / 206 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
220 / 207 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
221 / 208 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
222 / 209 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del							
	A RIPORTARE							118'182,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'182,35
	tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
223 / 210 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
224 / 211 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
225 / 212 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
226 / 213 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
	A RIPORTARE							119'580,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'580,75
227 / 214 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
228 / 215 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
229 / 216 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
230 / 217 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
231 / 218 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
232 / 219 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno							
	A RIPORTARE							120'116,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'116,76
	dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e azione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
233 / 220 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
234 / 221 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					20,00 1,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
235 / 222 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
236 / 223 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	A RIPORTARE					11,00		121'706,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		121'706,09
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
237 / 224 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	36,98	443,76
238 / 225 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
239 / 226 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
240 / 227 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
241 / 228 D01.001.035.	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di							
	A R I P O R T A R E							123'674,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							123'674,17
c	100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
242 / 229 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	A.08 (SbCat 8)							
243 / 728 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
244 / 729 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
245 / 730 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		125'087,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		125'087,15
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
246 / 731 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
247 / 732 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
248 / 733 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
249 / 734 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						14,00	23,88	334,32
250 / 735 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse							
	A RIPORTARE							126'817,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							126'817,38
	opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
251 / 736 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,67	146,68
252 / 737 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
253 / 738 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
254 / 739 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
255 / 740 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito							
	A RIPORTARE							127'518,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'518,83
	elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
256 / 741 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
257 / 742 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
258 / 743 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
259 / 744 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
260 / 745 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di							
	A R I P O R T A R E							128'377,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							128'377,46
	derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					16,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	43,13	733,21
261 / 746 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,50	47,50
262 / 747 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
263 / 748 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
264 / 749 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.							
	A RIPORTARE							129'921,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							129'921,09
265 / 750 093226	SOMMANO a corpo Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					1,00		
						1,00	500,00	500,00
266 / 751 D01.001.035. e	SOMMANO cad Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					4,00		
						4,00	125,78	503,12
267 / 752 D01.001.035. c	SOMMANO cad Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
						1,00	40,72	40,72
268 / 753 D06.001.055. d	SOMMANO cad Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
						1,00	38,28	38,28
269 / 884 npe.05	SOMMANO cad A.09 (SbCat 9) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi					1,00		
						1,00	522,72	522,72
	A RIPORTARE							131'525,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							131'525,93
	come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
270 / 885 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
271 / 886 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
272 / 887 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
273 / 888 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
	A RIPORTARE							133'593,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							133'593,31
274 / 889 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
275 / 890 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
276 / 891 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
277 / 892 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
278 / 893 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		134'857,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		134'857,35
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
279 / 894 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
280 / 895 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
281 / 896 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
282 / 897 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
283 / 898 D06.013.049. a	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
	A RIPORTARE							135'503,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							135'503,84
284 / 899 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
285 / 900 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
286 / 901 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
287 / 902 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
288 / 903 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T,							
	A RIPORTARE							137'093,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							137'093,17
	singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
289 / 904 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
290 / 905 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
291 / 906 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
292 / 907 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
	A RIPORTARE							139'349,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							139'349,79
293 / 908 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
294 / 909 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
A.10 (SbCat 10)								
295 / 1092 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
296 / 1093 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,42	805,20
297 / 1094 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e							
	A RIPORTARE							141'165,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							141'165,37
	accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
298 / 1095 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
299 / 1096 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
300 / 1097 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
301 / 1098 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
302 / 1099 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire							
	A RIPORTARE							142'919,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							142'919,48
	dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
303 / 1100 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
304 / 1101 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
305 / 1102 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
306 / 1103 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
	A RIPORTARE							143'936,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							143'936,28
307 / 1104 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
308 / 1105 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
309 / 1106 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
310 / 1107 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
311 / 1108 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
	A RIPORTARE							144'903,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							144'903,78
312 / 1109 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					20,00 1,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
313 / 1110 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
314 / 1111 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
315 / 1112 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	36,98	443,76
316 / 1113 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ...							
	A RIPORTARE							146'828,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							146'828,75
	pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto. SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	500,00	500,00
317 / 1114 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS SOMMANO cad					4,00		
						4,00	125,78	503,12
318 / 1115 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta SOMMANO cad					1,00		
						1,00	40,72	40,72
319 / 1116 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta SOMMANO cad					1,00		
						1,00	38,28	38,28
320 / 1117 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4" SOMMANO cad					1,00		
						1,00	522,72	522,72
	A RIPORTARE							148'433,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'433,59
	A.11 (SbCat 11)							
321 / 780 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
322 / 781 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
323 / 782 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
324 / 783 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
325 / 784 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T							
	A R I P O R T A R E							150'324,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							150'324,70
	SOMMANO cad					1,00		
326 / 785 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00	176,27	176,27
	SOMMANO cad					1,00		
327 / 786 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
328 / 787 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
329 / 788 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,67	146,68
330 / 789 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con							
	A RIPORTARE							151'561,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							151'561,98
	placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
331 / 790 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
332 / 791 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
333 / 792 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in polycarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
334 / 793 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
335 / 794 D06.013.049. a	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e							
	A RIPORTARE							151'949,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							151'949,27
	placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
336 / 795 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
337 / 796 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rtro plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
338 / 797 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					16,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	43,13	733,21
339 / 798 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,50	47,50
340 / 799 D01.001.015.	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità							
	A RIPORTARE							153'356,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							153'356,59
n	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
341 / 800 D01.001.020.	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00		
j						1,00		
						4,00		
						3,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
342 / 801 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
343 / 802 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
344 / 803 D01.001.035.	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:							
e								
	A RIPORTARE							155'122,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'122,63
	suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
345 / 804 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
346 / 805 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	A.12 (SbCat 12)							
347 / 910 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
348 / 911 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
349 / 912	Fornitura e posa in opera di quadro							
	A R I P O R T A R E							156'576,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							156'576,33
npe.06	elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
350 / 913 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
351 / 914 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
352 / 915 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
353 / 916 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
	A RIPORTARE							158'306,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							158'306,56
354 / 917 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
355 / 918 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
356 / 919 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
357 / 920 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
358 / 921 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		159'209,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		159'209,20
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
359 / 922 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
360 / 923 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
361 / 924 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
362 / 925 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
363 / 926 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		160'002,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		160'002,26
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
364 / 927 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
365 / 928 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
366 / 929 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
367 / 930 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						5,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
368 / 931 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al							
	A RIPORTARE							162'252,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							162'252,81
	corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione specializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
369 / 932 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
370 / 933 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
371 / 934 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
372 / 935 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	A RIPORTARE							164'109,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'109,21
	B.01 (SbCat 13)							
373 / 102 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
374 / 103 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
375 / 104 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
376 / 105 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
377 / 106 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie							
	A R I P O R T A R E							166'000,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'000,32
	media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
378 / 107 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
379 / 108 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
380 / 109 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
381 / 110 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
382 / 111 D01.001.035.	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di							
	A R I P O R T A R E							167'097,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							167'097,15
b	100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
383 / 112 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,08	171,24
384 / 113 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
385 / 114 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
386 / 115 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
387 / 116 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di							
	A RIPORTARE							167'721,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							167'721,05
	derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
388 / 117 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
389 / 118 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					18,00 1,00		
	SOMMANO cad					19,00	43,13	819,47
390 / 119 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
391 / 120 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,68	436,80
	A RIPORTARE							169'588,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							169'588,77
392 / 121 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa luce pensile cucina predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00 1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	36,98	443,76
393 / 122 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
394 / 123 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	125,78	628,90
395 / 124 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
396 / 125 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire							
	A RIPORTARE							171'202,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'202,15
	dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
397 / 126 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.02 (SbCat 14)							
398 / 310 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
399 / 311 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
400 / 312 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		172'615,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		172'615,13
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
401 / 313 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
402 / 314 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
403 / 315 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
404 / 316 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
405 / 317 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse							
	A RIPORTARE							174'321,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'321,48
	opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
406 / 318 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
407 / 319 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
408 / 320 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,08	171,24
409 / 321 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
410 / 322 D06.007.005.	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti							
	A RIPORTARE							175'155,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'155,89
a	individuali, comprensivo di quotate parte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
411 / 323 D06.013.049.	Presse modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
a	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
412 / 324 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e azione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
413 / 325 D01.001.040.	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coassiale in plastica in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
a	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
414 / 326 D01.001.015.	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					18,00 1,00		
r	SOMMANO cad					19,00	43,13	819,47
415 / 327 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità							
	A RIPORTARE							176'710,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'710,91
	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
416 / 328 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,68	436,80
417 / 329 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa luce pensile cucina predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00 1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	36,98	443,76
418 / 330 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
419 / 331 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola							
	A RIPORTARE							178'186,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							178'186,47
	di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	125,78	628,90
420 / 332 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
421 / 333 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
422 / 334 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.03 (SbCat 15)							
423 / 468 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
	A RIPORTARE							179'866,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							179'866,47
424 / 469 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
425 / 470 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
426 / 471 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
427 / 472 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
428 / 473 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		181'484,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		181'484,47
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
429 / 474 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
430 / 475 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
431 / 476 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
432 / 477 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
433 / 478 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie:							
	A RIPORTARE							182'515,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							182'515,51
	comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
434 / 479 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
435 / 480 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
436 / 481 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
437 / 482 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
438 / 483 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.							
	A RIPORTARE							183'014,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							183'014,80
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	300,00	300,00
439 / 484 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
440 / 485 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
441 / 486 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
442 / 487 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
443 / 488 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,							
	A RIPORTARE							184'795,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							184'795,71
	<p>misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 1,00 4,00 3,00 <hr/> 9,00	36,98	332,82
444 / 489 npe.08	<p>Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00 <hr/> 1,00	500,00	500,00
445 / 490 093226	<p>Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00 <hr/> 4,00	125,78	503,12
446 / 491 D01.001.035. e	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 <hr/> 1,00	40,72	40,72
447 / 492 D01.001.035. c	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta</p>					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		186'172,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		186'172,37
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
448 / 493 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
449 / 494 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni					7,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					27,00	23,88	644,76
450 / 495 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,88	95,52
451 / 496 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
452 / 497 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di							
	A RIPORTARE							187'793,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							187'793,25
	autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	123,08	861,56
453 / 498 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
454 / 499 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
455 / 500 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
456 / 501 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
457 / 502 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico							
	A RIPORTARE							189'522,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189'522,51
	in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica					4,00 2,00 4,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,98	554,70
458 / 503 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
459 / 504 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	125,78	377,34
460 / 505 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
461 / 506 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		190'995,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		190'995,27
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
	B.04 (SbCat 16)							
462 / 936 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
463 / 937 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
464 / 938 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
465 / 939 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
466 / 940 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con							
	A RIPORTARE							192'924,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							192'924,66
	scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
467 / 941 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
468 / 942 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
469 / 943 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
470 / 944 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
471 / 945 D01.001.035.	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di							
	A RIPORTARE							194'364,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							194'364,97
b	100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
472 / 946 D01.001.010.	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
c	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
473 / 947 D01.001.010.	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
e	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
474 / 948 D09.001.005.	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
c	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
475 / 949 D06.007.005.	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
a	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
	A RIPORTARE							194'864,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							194'864,58
476 / 950 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
477 / 951 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
478 / 952 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
479 / 953 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
480 / 954 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
	A RIPORTARE							196'600,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'600,79
481 / 955 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
482 / 956 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						5,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
483 / 957 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
484 / 958 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
485 / 959 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico							
	A R I P O R T A R E							198'816,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							198'816,69
	in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
486 / 960 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
487 / 961 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.05 (SbCat 17)							
488 / 152 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
489 / 153 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	13,42	671,00
	A RIPORTARE							200'538,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							200'538,79
490 / 154 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
491 / 155 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
492 / 156 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
493 / 157 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
494 / 158 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					11,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					12,00		201'934,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		201'934,70
	SOMMANO cad					12,00	23,88	286,56
495 / 159 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	79,90	479,40
496 / 160 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,67	73,34
497 / 161 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
498 / 162 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
499 / 163 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con							
	A RIPORTARE							202'872,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							202'872,19
	placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
500 / 164 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
501 / 165 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
502 / 166 D06.013.049. a	Presse modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
503 / 167 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
504 / 168 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con							
	A RIPORTARE							203'571,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							203'571,45
	placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
505 / 169 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					18,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	43,13	862,60
506 / 170 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
507 / 171 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
508 / 172 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	A RIPORTARE					10,00		205'138,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		205'138,62
509 / 173 npe.08	SOMMANO cad Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					10,00	36,98	369,80
						1,00		
510 / 174 093226	SOMMANO a corpo Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					1,00	500,00	500,00
						4,00		
511 / 175 D01.001.035. e	SOMMANO cad Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					4,00	125,78	503,12
						1,00		
512 / 176 D01.001.035. c	SOMMANO cad Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00	40,72	40,72
						1,00		
513 / 177 D06.001.055. d	SOMMANO cad Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a					1,00	38,28	38,28
						1,00		
	A RIPORTARE							206'590,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							206'590,54
	colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.06 (SbCat 18)							
514 / 178 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
515 / 179 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	13,42	671,00
516 / 180 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
517 / 181 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
	A RIPORTARE							209'272,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							209'272,77
518 / 182 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
519 / 183 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
520 / 184 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
521 / 185 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
522 / 186 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	A RIPORTARE					3,00		210'307,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		210'307,35
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
523 / 187 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
524 / 188 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
525 / 189 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,08	171,24
526 / 190 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in polycarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
527 / 191 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici							
	A RIPORTARE							210'865,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							210'865,11
	multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
528 / 192 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
529 / 193 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
530 / 194 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
531 / 195 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					21,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						22,00	43,13	948,86
532 / 196 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola							
	A RIPORTARE							212'658,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							212'658,39
	con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min. SOMMANO cad					2,00		
						2,00	47,50	95,00
533 / 197 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola SOMMANO cad					11,00		
						11,00	43,68	480,48
534 / 198 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						5,00		
						4,00		
						1,00		
						12,00	36,98	443,76
535 / 199 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto. SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	500,00	500,00
536 / 200 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		214'177,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		214'177,63
	SOMMANO cad					5,00	125,78	628,90
537 / 201 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
538 / 202 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
539 / 203 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.07 (SbCat 19)							
540 / 962 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
541 / 963 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori							
	A RIPORTARE							215'857,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							215'857,63
	del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
542 / 964 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
543 / 965 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
544 / 966 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
545 / 967 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
546 / 968 D01.001.005.	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di							
	A RIPORTARE							217'656,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'656,14
a	100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
547 / 969 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
548 / 970 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
549 / 971 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
550 / 972 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
	A RIPORTARE							218'893,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							218'893,10
551 / 973 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
552 / 974 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
553 / 975 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
554 / 976 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
555 / 977 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
556 / 978	Impianto di antenna terrestre, del tipo							
	A R I P O R T A R E							219'686,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							219'686,16
D01.001.040. a	incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
557 / 979 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
558 / 980 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
559 / 981 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
560 / 982 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa					2,00 1,00		
	A RIPORTARE					3,00		221'455,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		221'455,97
	<p>predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00 4,00 1,00 <hr/> 13,00	36,98	480,74
561 / 983 npe.08	<p>Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00 <hr/> 1,00	500,00	500,00
562 / 984 093226	<p>Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00 <hr/> 6,00	125,78	754,68
563 / 985 D01.001.035. e	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 <hr/> 1,00	40,72	40,72
564 / 986 D01.001.035. c	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 <hr/> 1,00	38,28	38,28
565 / 987 D06.001.055. d	<p>Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione</p>							
	A R I P O R T A R E							223'270,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							223'270,39
	volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.08 (SbCat 20)							
566 / 1040 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
567 / 1041 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	13,42	671,00
568 / 1042 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
569 / 1043 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		225'552,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		225'552,62
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
570 / 1044 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
571 / 1045 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
572 / 1046 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	23,88	286,56
573 / 1047 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	79,90	479,40
574 / 1048 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di							
	A RIPORTARE							227'075,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'075,36
	alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,67	73,34
575 / 1049 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
576 / 1050 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
577 / 1051 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
578 / 1052 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
579 / 1053 D06.007.005.	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti							
	A RIPORTARE							227'427,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'427,05
a	individuali, comprensivo di quotate impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
580 / 1054 D06.013.049.	Presse modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
a	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
581 / 1055 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
582 / 1056 D01.001.040.	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rtro plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
a	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
583 / 1057 D01.001.015.	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					18,00 2,00		
r	SOMMANO cad					20,00	43,13	862,60
584 / 1058 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità							
	A RIPORTARE							229'025,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							229'025,20
	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
585 / 1059 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
586 / 1060 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						4,00		
						3,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
587 / 1061 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
588 / 1062 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico							
	A RIPORTARE							230'383,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'383,12
	(estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
589 / 1063 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
590 / 1064 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
591 / 1065 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.09 (SbCat 21)							
592 / 1066 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
593 / 1067	Impianto elettrico per colonna							
	A RIPORTARE							231'937,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'937,34
D01.001.045. b	montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					50,00		
	SOMMANO m					50,00	13,42	671,00
594 / 1068 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
595 / 1069 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
596 / 1070 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
597 / 1071 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
	A RIPORTARE							234'004,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'004,25
598 / 1072 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
599 / 1073 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
600 / 1074 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
601 / 1075 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
602 / 1076 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di							
	A RIPORTARE							234'902,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234'902,54
	alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
603 / 1077 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,08	171,24
604 / 1078 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
605 / 1079 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
606 / 1080 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
607 / 1081 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa							
	A RIPORTARE							235'495,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'495,63
	vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
608 / 1082 D01.001.040.	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
609 / 1083 D01.001.015.	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					21,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						22,00	43,13	948,86
610 / 1084 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
611 / 1085 D01.001.015.	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
612 / 1086 D01.001.020.	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità							
	A RIPORTARE							237'608,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'608,57
j	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	36,98	443,76
613 / 1087 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
614 / 1088 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	125,78	628,90
615 / 1089 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
616 / 1090 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta							
	A R I P O R T A R E							239'221,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'221,95
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	38,28	38,28
617 / 1091 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"							
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	522,72	522,72
	B.10 (SbCat 22)							
618 / 988 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.							
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	449,38	449,38
619 / 989 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguento serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm							
	SOMMANO m					30,00		
						30,00	13,42	402,60
620 / 990 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.							
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	639,13	639,13
621 / 991 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per							
	A RIPORTARE							241'274,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							241'274,06
	alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
622 / 992 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
623 / 993 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
624 / 994 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						14,00	23,88	334,32
625 / 995 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
	A RIPORTARE							243'004,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							243'004,36
626 / 996 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
627 / 997 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
628 / 998 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
629 / 999 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
630 / 1000 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		243'381,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		243'381,96
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
631 / 1001 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
632 / 1002 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
633 / 1003 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
634 / 1004 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
635 / 1005 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
	A RIPORTARE							245'255,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							245'255,19
636 / 1006 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
637 / 1007 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
638 / 1008 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
639 / 1009 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
640 / 1010 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona,							
	A RIPORTARE							246'811,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							246'811,41
	<p>sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					6,00		
						6,00	125,78	754,68
641 / 1011 D01.001.035. e	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	40,72	40,72
642 / 1012 D01.001.035. c	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	38,28	38,28
643 / 1013 D06.001.055. d	<p>Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	522,72	522,72
	B.11 (SbCat 23)							
644 / 1118 npe.05	<p>Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.</p>					1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					1,00		248'167,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		248'167,81
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
645 / 1119 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
646 / 1120 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
647 / 1121 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
648 / 1122 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
649 / 1123 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie							
	A R I P O R T A R E							250'235,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							250'235,19
	media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
650 / 1124 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
651 / 1125 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
652 / 1126 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
653 / 1127 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
654 / 1128 D01.001.010.	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo							
	A RIPORTARE							251'266,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							251'266,23
e	di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,08	171,24
655 / 1129 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
656 / 1130 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
657 / 1131 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
658 / 1132 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
659 / 1133 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai							
	A RIPORTARE							252'079,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							252'079,65
	partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
660 / 1134 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					18,00 1,00		
	SOMMANO cad					19,00	43,13	819,47
661 / 1135 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
662 / 1136 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,68	436,80
663 / 1137 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa luce pensile cucina					2,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					4,00		253'647,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		253'647,37
	<p>predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00 3,00 1,00 <hr/> 12,00	36,98	443,76
664 / 1138 npe.08	<p>Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00 <hr/> 1,00	500,00	500,00
665 / 1139 093226	<p>Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00 <hr/> 5,00	125,78	628,90
666 / 1140 D01.001.035. e	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 <hr/> 1,00	40,72	40,72
667 / 1141 D01.001.035. c	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 <hr/> 1,00	38,28	38,28
668 / 1142 D06.001.055. d	<p>Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione</p>							
	A RIPORTARE							255'299,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'299,03
	volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	B.12 (SbCat 24)							
669 / 507 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
670 / 508 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
671 / 509 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
672 / 510 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		257'312,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		257'312,86
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
673 / 511 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
674 / 512 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
675 / 513 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
676 / 514 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
677 / 515 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie:							
	A RIPORTARE							258'699,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'699,68
	comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
678 / 516 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
679 / 517 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
680 / 518 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
681 / 519 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
682 / 520 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in							
	A RIPORTARE							259'200,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							259'200,36
	tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
683 / 521 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
684 / 522 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e azione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
685 / 523 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
686 / 524 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
687 / 525 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di							
	A RIPORTARE							260'712,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260'712,25
	derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
688 / 526 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
689 / 527 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					4,00		
	SOMMANO cad					3,00		
	SOMMANO cad					9,00	36,98	332,82
690 / 528 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
691 / 529 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		262'033,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		262'033,19
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
692 / 530 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
693 / 531 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
694 / 532 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
695 / 533 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni					7,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					27,00	23,88	644,76
696 / 534 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc							
	A RIPORTARE							263'782,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							263'782,79
	autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,88	95,52
697 / 535 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
698 / 536 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	123,08	861,56
699 / 537 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
700 / 538 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
701 / 539 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso							
	A RIPORTARE							265'278,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							265'278,57
	con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
702 / 540 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
703 / 541 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						4,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,98	554,70
704 / 542 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
705 / 543 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore					2,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					3,00		266'981,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		266'981,87
	SOMMANO cad					3,00	125,78	377,34
706 / 544 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
707 / 545 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
	C.01 (SbCat 25)							
708 / 546 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
709 / 547 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
710 / 548 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione							
	A RIPORTARE							268'290,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'290,19
	e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
711 / 549 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
712 / 550 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
713 / 551 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
714 / 552 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
715 / 553	Impianto elettrico per punto luce, del							
	A RIPORTARE							269'996,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269'996,54
D01.001.005. c	tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
716 / 554 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
717 / 555 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
718 / 556 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
719 / 557 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
	A RIPORTARE							270'693,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							270'693,74
720 / 558 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
721 / 559 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
722 / 560 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
723 / 561 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
724 / 562 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
	A RIPORTARE							271'552,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							271'552,37
725 / 563 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
726 / 564 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
727 / 565 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
728 / 566 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC					1,00 1,00 4,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	36,98	332,82
729 / 567 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ...							
	A RIPORTARE							273'149,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'149,65
	pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto. SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	500,00	500,00
730 / 568 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS SOMMANO cad					4,00		
						4,00	125,78	503,12
731 / 569 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta SOMMANO cad					1,00		
						1,00	40,72	40,72
732 / 570 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta SOMMANO cad					1,00		
						1,00	38,28	38,28
733 / 571 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4" SOMMANO cad					1,00		
						1,00	522,72	522,72
734 / 572 D01.001.005.	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di							
	A RIPORTARE							274'754,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							274'754,49
a	100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni SOMMANO cad					7,00 8,00 12,00 <hr/> 27,00	23,88	644,76
735 / 573 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	23,88	95,52
736 / 574 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	79,90	319,60
737 / 575 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm SOMMANO cad					7,00 <hr/> 7,00	123,08	861,56
738 / 576 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		276'675,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		276'675,93
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
739 / 577 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
740 / 578 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
741 / 579 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
742 / 580 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						4,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,98	554,70
743 / 581 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di							
	A RIPORTARE							278'098,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							278'098,33
	ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
744 / 582 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	125,78	377,34
745 / 583 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
746 / 584 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
	C.02 (SbCat 26)							
747 / 754 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
	A R I P O R T A R E							279'504,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							279'504,05
748 / 755 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguento serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
749 / 756 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
750 / 757 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
751 / 758 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguento serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
752 / 759 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguento serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		281'122,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		281'122,05
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
753 / 760 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
754 / 761 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
755 / 762 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,67	146,68
756 / 763 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
757 / 764 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di							
	A RIPORTARE							282'238,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'238,30
	alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
758 / 765 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
759 / 766 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
760 / 767 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
761 / 768 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
762 / 769 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa							
	A RIPORTARE							282'680,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							282'680,51
	vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
763 / 770 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
764 / 771 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					16,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	43,13	733,21
765 / 772 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,50	47,50
766 / 773 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
767 / 774 D01.001.020.	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità							
	A R I P O R T A R E							284'370,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							284'370,79
j	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
768 / 775 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
769 / 776 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
770 / 777 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
771 / 778 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta							
	A R I P O R T A R E							285'784,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285'784,43
	SOMMANO cad					1,00		
772 / 779 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00	38,28	38,28
	SOMMANO cad					1,00		
	C.03 (SbCat 27)							
773 / 127 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
774 / 128 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
775 / 129 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
776 / 130 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per							
	A RIPORTARE							287'836,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'836,54
	alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
777 / 131 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
778 / 132 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
779 / 133 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
780 / 134 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
	A R I P O R T A R E							289'590,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289'590,72
781 / 135 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
782 / 136 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
783 / 137 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	42,95	128,85
784 / 138 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
785 / 139 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo							
	A RIPORTARE							290'063,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							290'063,14
	linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
786 / 140 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
787 / 141 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
788 / 142 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
789 / 143 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					20,00 1,00		
	SOMMANO cad					21,00	43,13	905,73
790 / 144 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per							
	A RIPORTARE							291'813,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							291'813,29
	installazione esterna, grado di protezione IP55 min. SOMMANO cad					2,00		
						2,00	47,50	95,00
791 / 145 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola SOMMANO cad					9,00		
						9,00	43,68	393,12
792 / 146 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
						5,00		
						4,00		
						1,00		
						13,00	36,98	480,74
793 / 147 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto. SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	500,00	500,00
794 / 148 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS SOMMANO cad					6,00		
						6,00	125,78	754,68
	A RIPORTARE							294'036,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							294'036,83
795 / 149 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
796 / 150 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
797 / 151 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	C.04 (SbCat 28)							
798 / 585 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
799 / 586 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in							
	A RIPORTARE							295'087,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295'087,93
	tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
800 / 587 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
801 / 588 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
802 / 589 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
803 / 590 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
804 / 591 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire							
	A RIPORTARE							296'886,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							296'886,44
	dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
805 / 592 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
806 / 593 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
807 / 594 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
808 / 595 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
	A RIPORTARE							297'779,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							297'779,92
809 / 596 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
810 / 597 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
811 / 598 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
812 / 599 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
813 / 600 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
814 / 601	Impianto di antenna terrestre, del tipo							
	A RIPORTARE							298'536,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							298'536,26
D01.001.040. a	incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
815 / 602 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
816 / 603 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
817 / 604 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
818 / 605 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		300'017,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		300'017,17
	cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC SOMMANO cad					1,00 4,00 3,00 <hr/> 9,00	36,98	332,82
819 / 606 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto. SOMMANO a corpo					1,00 <hr/> 1,00	500,00	500,00
820 / 607 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	125,78	503,12
821 / 608 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	40,72	40,72
822 / 609 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	38,28	38,28
823 / 610 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione							
	A RIPORTARE							301'432,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							301'432,11
	volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
824 / 611 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni					7,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					27,00	23,88	644,76
825 / 612 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,88	95,52
826 / 613 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
827 / 614 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					7,00		
	A RIPORTARE					7,00		303'014,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		303'014,71
	SOMMANO cad					7,00	123,08	861,56
828 / 615 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
829 / 616 D06.013.049. a	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
830 / 617 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
831 / 618 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
832 / 619 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore					4,00		
						2,00		
						4,00		
	A RIPORTARE					10,00		304'743,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		304'743,97
	<p>predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00 1,00 <hr/> 15,00	36,98	554,70
833 / 620 npe.08	<p>Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00 <hr/> 1,00	500,00	500,00
834 / 621 093226	<p>Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00 1,00 <hr/> 3,00	125,78	377,34
835 / 622 D01.001.035. e	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 <hr/> 1,00	40,72	40,72
836 / 623 D01.001.035. c	<p>Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 <hr/> 1,00	38,28	38,28
	C.05 (SbCat 29)							
	A R I P O R T A R E							306'255,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							306'255,01
837 / 806 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
838 / 807 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
839 / 808 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
840 / 809 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
841 / 810 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		308'146,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		308'146,12
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
842 / 811 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguento serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
843 / 812 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguento serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
844 / 813 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguento serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
845 / 814 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,67	146,68
846 / 815 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con							
	A RIPORTARE							309'383,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'383,40
	lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
847 / 816 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
848 / 817 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
849 / 818 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
850 / 819 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
851 / 820 D06.013.049. a	Presca modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		309'770,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		309'770,69
852 / 821 npe.10	SOMMANO cad Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					3,00	36,72	110,16
853 / 822 D01.001.040. a	SOMMANO a corpo Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rtro plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					1,00		
						1,00	300,00	300,00
854 / 823 D01.001.015. r	SOMMANO cad Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					3,00		
						3,00	72,15	216,45
855 / 824 npe.09	SOMMANO cad Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					16,00		
						1,00		
						17,00	43,13	733,21
856 / 825 D01.001.015. n	SOMMANO cad Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di					1,00		
						1,00	47,50	47,50
	A RIPORTARE							311'178,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							311'178,01
	derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
857 / 826 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
858 / 827 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
859 / 828 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
860 / 829 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		312'944,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		312'944,05
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
861 / 830 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
862 / 831 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	C.06 (SbCat 30)							
863 / 377 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
864 / 378 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
865 / 379 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo							
	A RIPORTARE							314'397,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							314'397,75
	di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
866 / 380 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
867 / 381 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
868 / 382 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
869 / 383 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
	A RIPORTARE							316'151,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							316'151,86
870 / 384 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
871 / 385 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
872 / 386 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
873 / 387 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
874 / 388 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		317'068,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		317'068,63
875 / 389 D09.001.005. c	SOMMANO cad Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					2,00	42,95	85,90
	SOMMANO cad					1,00		
876 / 390 D06.007.005. a	SOMMANO cad Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00	123,08	123,08
	SOMMANO cad					1,00		
877 / 391 D06.013.049. a	SOMMANO cad Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					1,00	108,94	108,94
	SOMMANO cad					4,00		
878 / 392 npe.10	SOMMANO cad Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					4,00	36,72	146,88
	SOMMANO a corpo					1,00		
879 / 393 D01.001.040. a	SOMMANO a corpo Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					1,00	300,00	300,00
	A RIPORTARE					4,00		317'833,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		317'833,43
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
880 / 394 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					21,00 1,00		
	SOMMANO cad					22,00	43,13	948,86
881 / 395 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
882 / 396 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,68	436,80
883 / 397 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
884 / 398	Posa in opera di apparecchiature							
	A RIPORTARE							320'083,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							320'083,43
npe.08	elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
885 / 399 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
886 / 400 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
887 / 401 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
888 / 402 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		321'417,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		321'417,11
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	C.07 (SbCat 31)							
889 / 624 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
890 / 625 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
891 / 626 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
892 / 627 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
893 / 628 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con							
	A RIPORTARE							323'830,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							323'830,94
	scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
894 / 629 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
895 / 630 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
896 / 631 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
897 / 632 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
898 / 633	Impianto elettrico per segnalazione, del							
	A R I P O R T A R E							324'927,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							324'927,77
D01.001.035. b	tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
899 / 634 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
900 / 635 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
901 / 636 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
902 / 637 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
	A RIPORTARE							325'427,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							325'427,38
903 / 638 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
904 / 639 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
905 / 640 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
906 / 641 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
907 / 642 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
	A RIPORTARE							326'925,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'925,33
908 / 643 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
909 / 644 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						4,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					9,00	36,98	332,82
910 / 645 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
911 / 646 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
912 / 647 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa							
	A R I P O R T A R E							328'654,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							328'654,39
	esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
913 / 648 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
914 / 649 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
915 / 650 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni					7,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					27,00	23,88	644,76
916 / 651 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,88	95,52
	A RIPORTARE							329'996,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							329'996,39
917 / 652 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
918 / 653 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	123,08	861,56
919 / 654 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
920 / 655 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
921 / 656 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
	A RIPORTARE							331'914,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							331'914,21
922 / 657 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
923 / 658 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						4,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,98	554,70
924 / 659 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
925 / 660 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	125,78	377,34
926 / 661 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa							
	A R I P O R T A R E							333'477,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							333'477,29
	esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
927 / 662 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
	C.08 (SbCat 32)							
928 / 832 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
929 / 833 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
930 / 834 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
	A RIPORTARE							335'047,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							335'047,40
931 / 835 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
932 / 836 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
933 / 837 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
934 / 838 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
935 / 839 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		336'138,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		336'138,50
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
936 / 840 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,67	146,68
937 / 841 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
938 / 842 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
939 / 843 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
940 / 844 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente:							
	A RIPORTARE							336'839,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							336'839,95
	11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
941 / 845 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
942 / 846 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
943 / 847 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
944 / 848 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
945 / 849 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di							
	A RIPORTARE							337'698,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'698,58
	alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					16,00 1,00		
	SOMMANO cad					17,00	43,13	733,21
946 / 850 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,50	47,50
947 / 851 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
948 / 852 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
949 / 853 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	A R I P O R T A R E							339'742,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							339'742,21
950 / 854 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
951 / 855 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
952 / 856 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
953 / 857 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	C.09 (SbCat 33)							
954 / 1014 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe							
	A RIPORTARE							340'847,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							340'847,05
	e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
955 / 1015 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
956 / 1016 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
957 / 1017 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
958 / 1018 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
959 / 1019 D01.001.030.	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo							
	A RIPORTARE							342'914,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							342'914,43
b	di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
960 / 1020 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
961 / 1021 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
962 / 1022 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
963 / 1023 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		344'202,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		344'202,35
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
964 / 1024 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
965 / 1025 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	42,95	85,90
966 / 1026 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
967 / 1027 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
968 / 1028 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
	A RIPORTARE							344'834,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							344'834,71
969 / 1029 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
970 / 1030 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
971 / 1031 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					21,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						22,00	43,13	948,86
972 / 1032 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
973 / 1033 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di							
	A RIPORTARE							346'467,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							346'467,17
	alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,68	436,80
974 / 1034 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						5,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
975 / 1035 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
976 / 1036 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
977 / 1037 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
	A RIPORTARE							348'680,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							348'680,11
978 / 1038 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
979 / 1039 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
C.10 (SbCat 34)								
980 / 663 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
981 / 664 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
982 / 665 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida							
	A RIPORTARE							350'093,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							350'093,09
	DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
983 / 666 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
984 / 667 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
985 / 668 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
986 / 669 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					12,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	23,88	310,44
987 / 670 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire							
	A RIPORTARE							351'799,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351'799,44
	dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
988 / 671 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
989 / 672 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
990 / 673 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
991 / 674 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
992 / 675	Apparecchio di illuminazione autonomo							
	A R I P O R T A R E							352'496,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'496,64
D09.001.005. c	rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
993 / 676 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
994 / 677 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
995 / 678 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
996 / 679 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
997 / 680	Impianto elettrico per punto presa di							
	A R I P O R T A R E							353'355,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							353'355,27
D01.001.015. r	corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					17,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	43,13	776,34
998 / 681 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
999 / 682 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
1000 / 683 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchio cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC					1,00 1,00 4,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	36,98	332,82
1001 / 684 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta							
	A RIPORTARE							354'952,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							354'952,55
	installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
1002 / 685 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
1003 / 686 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
1004 / 687 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
1005 / 688 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
1006 / 689 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,							
	A R I P O R T A R E							356'557,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							356'557,39
	questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo emergenze esterni interni					7,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					27,00	23,88	644,76
1007 / 690 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,88	95,52
1008 / 691 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,90	319,60
1009 / 692 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	123,08	861,56
1010 / 693 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
	A RIPORTARE							358'587,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							358'587,77
1011 / 694 D06.013.049. a	Pres a modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
1012 / 695 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	43,13	517,56
1013 / 696 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,68	131,04
1014 / 697 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera ventilante recuperatore predisposizione u.int u ext clima predisposizione ricarica auto elettrica					4,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						4,00		
						4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,98	554,70
1015 / 698 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento							
	A RIPORTARE							359'901,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							359'901,23
	dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
1016 / 699 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS ventilanti recuperatore					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	125,78	377,34
1017 / 700 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
1018 / 701 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
	C.11 (SbCat 35)							
1019 / 230 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
1020 / 231	Impianto elettrico per colonna							
	A RIPORTARE							361'306,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							361'306,95
D01.001.045. b	montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,42	805,20
1021 / 232 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
1022 / 233 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
1023 / 234 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
1024 / 235 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
	A RIPORTARE							363'508,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							363'508,06
1025 / 236 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	23,88	334,32
1026 / 237 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	79,90	239,70
1027 / 238 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	36,67	183,35
1028 / 239 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,24	55,24
1029 / 240 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di							
	A RIPORTARE							364'320,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							364'320,67
	alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
1030 / 241 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,08	57,08
1031 / 242 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
1032 / 243 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
1033 / 244 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,72	110,16
1034 / 245 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa							
	A RIPORTARE							364'762,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							364'762,88
	vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
1035 / 246 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,15	216,45
1036 / 247 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola abitazione cantina/garage					18,00 1,00		
	SOMMANO cad					19,00	43,13	819,47
1037 / 248 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
1038 / 249 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	43,68	393,12
1039 / 250 D01.001.020.	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità							
	A RIPORTARE							366'586,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							366'586,92
j	abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					1,00 1,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	36,98	369,80
1040 / 251 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
1041 / 252 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,78	503,12
1042 / 253 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
1043 / 254 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta							
	A R I P O R T A R E							368'000,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							368'000,56
1044 / 255 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	C.12 (SbCat 36)							
1045 / 403 npe.05	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	449,38	449,38
1046 / 404 D01.001.045. b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,42	402,60
1047 / 405 npe.06	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico appartamento, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a proge ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	639,13	639,13
1048 / 406 npe.07	Fonritura e posa in opera di predisposizione quadro dati per							
	A RIPORTARE							370'052,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							370'052,67
	alloggiamento apparecchiature per la gestione domotica dell'abitazione, ai sensi della norma CEI 316-02 avente le seguen ... etri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, cordoni di collegamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
1049 / 407 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,27	176,27
1050 / 408 D01.001.030. b	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,51	180,51
1051 / 409 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo abitazione cantina/garage					14,00 1,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,88	358,20
1052 / 410 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,90	639,20
	A RIPORTARE							371'806,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371'806,85
1053 / 411 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore abitazione cantina/garage					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	36,67	110,01
1054 / 412 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,24	110,48
1055 / 413 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,08	114,16
1056 / 414 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,95	42,95
1057 / 415 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza							
	A R I P O R T A R E							372'184,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							372'184,45
	255 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,08	123,08
1058 / 416 D06.007.005. a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm: arrivo linea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,94	108,94
1059 / 417 D06.013.049. a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	36,72	146,88
1060 / 418 npe.10	Posa in opera di predisposizione impianto di trasmissione dati all'interno dell'unità abitativa, comprensivi di condutture, tubazioni, scatole di derivazione, e di ogni onere e ac ... ione e funzionamento dell'impianto. La predisposizione dovrà essere oggetto di certificazione come da normativa vigente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
1061 / 419 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coa ... rtico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,15	288,60
1062 / 420 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola							
	A RIPORTARE							373'151,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							373'151,95
	abitazione cantina/garage					22,00 1,00		
	SOMMANO cad					23,00	43,13	991,99
1063 / 421 npe.09	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... uminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola con protezione trasparente per installazione esterna, grado di protezione IP55 min.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,50	95,00
1064 / 422 D01.001.015. n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	43,68	480,48
1065 / 423 D01.001.020. j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, ques ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone specchiera cappa predisposizione u.int-u.ext clima predisposizione VMC predisposizione ricarica auto elettrica					2,00 1,00 5,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	36,98	480,74
1066 / 424 npe.08	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, necessari al corretto funzionamento dell'impianto termico-idrico-di climatizzazione es ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	A R I P O R T A R E							375'700,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							375'700,16
1067 / 425 093226	Termostato modulare da incasso con display retroilluminato, per il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazio ... regolazione della velocità della ventola di fan coils, funzionamento automatico (estate/inverno), collegamento a SCSBUS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	125,78	754,68
1068 / 426 D01.001.035. e	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... porto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,72	40,72
1069 / 427 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... pporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	38,28	38,28
1070 / 428 D06.001.055. d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	522,72	522,72
	PARTI COMUNI (SbCat 37)							
1071 / 1 D07.001.016. a	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione ... lato su tetto piano con inclinazione							
	A RIPORTARE							377'056,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							377'056,56
	variabile, misurato per Watt di picco di potenza: efficienza del modulo fino al 15% fabbricato A fabbricato B padiglione					41'400,00 59'400,00 5'400,00		
	SOMMANO W					106'200,00	1,11	117'882,00
1072 / 2 D07.001.051. I	Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, vari ... teriale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 20,0 kW FABBRICATO A FABBRICAO B					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	3'825,19	19'125,95
1073 / 4 D07.007.011	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequenza a doppi ... me CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21 FABBRICATO A FABBRICATO B					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'407,29	2'814,58
1074 / 5 npe.01	Fornitura e posa in opera di dispositivo di ricalzo alla mancata apertura del dispositivo del generatore, protezione prevista per gli impianti di potenza superiore a 20kWp, compre ... er tipo abb CP-B 24/3.0 o equivalente, Alimentare CP-E 24/5,0 di ogni onere e accessorio per la corretta installazione. FABBRICATO A FABBRICATO B					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'571,03	3'142,06
1075 / 6 D07.007.050	Centralina di telecontrollo produzione energia in impianti fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitale per sensore di irraggiamento e contatore di energia, segna ... a tampone con autonomia 1 ora, in scatola modulare isolante fissata su barra DIN35, compresa l'attivazione dell'impianto FABBRICATO A					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		520'021,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		520'021,15
1076 / 7 npe.02	FABBRICATO B					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	669,75	1'339,50
	Fornitura e posa in opera di quadri di campo per almeno 4 stringhe preassemblato per impianto fotovoltaico, marca ABB o equivalente, completi delle seguenti apparecchiature: - cent ... ensivo di staffe per ancoraggio a muro e di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e perfettamente realizzata. fabbricato a fabbricato b padiglione					4,00 6,00 1,00		
	SOMMANO n.					11,00	645,76	7'103,36
1077 / 8 npe.03	Fornitura e posa in opera di Cavi per applicazioni in impianti fotovoltaici, con isolamento e guaina elastomerici , non propaganti la fiamma, senza alogeni e resistenti ai raggi UV, ... min d'esercizio: -40 °C Temperatura di corto circuito: 250 °C Temperatura min di posa: -25 °C Raggio di curvatura: Ø x 6 fabbricato A fabbricato B padiglione					1'000,00 1'000,00 200,00		
	SOMMANO m.					2'200,00	2,46	5'412,00
	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo in acciaio zincato, comprensiva di coperchio, per l'alloggiamento dei cavi solari fino ai quadri di campo, marca FEMI-CZ mo ... rve e raccordi ove necessario, sistema di fissaggio e di ogni onere e accessorio necessario alla corretta installazione. fabbricato a fabbricato b					70,00 70,00		
	SOMMANO m.					140,00	51,26	7'176,40
1079 / 10 D02.001.045. e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... inale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 10 mmq fabbricato a fabbricato b					20,00 30,00		
	A RIPORTARE					50,00		541'052,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,00		541'052,41
	SOMMANO m					50,00	11,52	576,00
1080 / 11 D02.049.010. e	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 36 moduli disposti su tre file fabbricato a fabbricato b					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	128,18	256,36
1081 / 12 D01.022.005. m	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: tetrapolare 32 ÷ 63 A fabbricato A fabbricato b					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	141,07	705,35
1082 / 13 D01.022.030. e	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «A»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A fabbricato a fabbricato b					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	202,85	1'014,25
1083 / 14 D02.037.005. v	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 80 A fabbricato a					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	249,42	249,42
1084 / 15 D02.037.005. w	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 100 A fabbricato b					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	267,62	267,62
1085 / 19 D02.001.030. h	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe							
	A RIPORTARE							544'121,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							544'121,41
	Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq fabbricato A					60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,17	490,20
1086 / 20 D02.001.030. f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq fabbricato A					20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,95	99,00
1087 / 21 D02.001.030. i	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq fabbricato b					60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,84	650,40
1088 / 22 D02.001.030. g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq fabbricato b					20,00		
	SOMMANO m					20,00	6,51	130,20
1089 / 256 D06.001.005. c	Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 3 moduli scala A+B+C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	12,51	37,53
1090 / 257 D06.001.015. c	Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato,							
	A RIPORTARE							545'528,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							545'528,74
	completo di cornice per: 3 moduli					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	59,47	178,41
1091 / 258 D06.001.020. c	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 3 moduli scala a+b+c					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	59,60	178,80
1092 / 259 D06.001.035. d	Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 8 pulsanti doppia fila scala a+b+c					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	180,77	1'084,62
1093 / 260 D06.001.065	Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa scala a+b+c					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	98,45	295,35
1094 / 261 D06.001.075. b	Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor ... itofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa: per segnale a colori scala a+b+c					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	309,98	929,94
1095 / 262 D06.001.100	Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa scala a+b+c					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	143,35	1'290,15
1096 / 263 D06.004.005. b	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente: circuito videocitofonico scala a+b+c					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		549'486,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		549'486,01
	SOMMANO cad					3,00	265,76	797,28
1097 / 264 D06.004.020	Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq scala a+b+c					300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,51	753,00
1098 / 265 npe.14	Fornitura e posa in opera di kit a/v grandangolo duplex per posto esterno videocitofonico. scala a+b+c					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	450,00	1'350,00
1099 / 266 D06.010.005. a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tuba ... e prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm scala a+b+c					150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,76	414,00
1100 / 267 D06.010.020. b	Antenna TV-VHF, attacco per palo: Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470 ÷ 606 MHz o 606 ÷ 862 MHz o 470 ÷ 862 MHz: a 20 elementi scala a+b+c					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	113,09	339,27
1101 / 268 D06.010.030. c	Antenna TV-VHF, attacco per palo: Palo autoportante in acciaio zincato: diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m scala a+b+c					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	91,94	275,82
1102 / 269 npe.15	Fornitura e posa in opera di distributore di piano segnale tv e digitale terrestre, comprensivo di cassetta di contenimento da incasso, tubazione corrugata flessibile da incasso, apparecchiature di derivazione e di ogni onere e accessorio per la corretta							
	A RIPORTARE							553'415,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							553'415,38
	realizzazione. scala a+b+c					12,00		
	SOMMANO n.					12,00	350,00	4'200,00
1103 / 270 D06.010.050. d	Antenna TV-VHF, attacco per palo: Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V - 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1: max 160 mA, tensione di uscita 12 V scala a+b+c					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	19,99	59,97
1104 / 271 D08.001.005. a	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... 00 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 zone di rivelazione autorimessa a+b					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	631,80	1'263,60
1105 / 272 D08.001.020. a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio autorimessa a+b					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	92,64	185,28
1106 / 273 D08.007.005. b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 autorimessa a+b					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	211,93	847,72
1107 / 274 D08.007.015. d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria autorimessa a+b					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	204,12	612,36
	A RIPORTARE							560'584,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							560'584,31
1108 / 275 D09.001.065	Apparecchio di segnalazione installato a soffitto, distanza di visibilità 30 m, involucro in tecnopolimero autoestinguente grado di protezione IP 40, classe di isolamento II, con s ... alimentazione ordinaria 230 V c.a., 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia autorimessa a+b					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	97,71	586,26
1109 / 276 E04.025.015. d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mes ... at. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq autorimessa a+b					250,00		
	SOMMANO m					250,00	3,43	857,50
1110 / 277 npe.18	Sgancio generale impianto elettrico a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso con adeguat grado di protezione IP per posa esterna e martelletto per rottura ve ... ate in canale metallico questo escluso, comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione in esterno. sgancio generale impianto elettrico sgancio impianto fotovoltaico					2,00		
	SOMMANO					2,00		
	SOMMANO					4,00	329,51	1'318,04
1111 / 278 D01.019.020. b	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti: 10 x 30 mm autorimessa a+b					80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,05	484,00
1112 / 280 npe.17	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante marca 3FFilippi 3F Linda LED 1x24W o equivalente avente le seguenti caratteristiche: ILLUMINOTECNICHE Rendimento luminoso 100% ... prensivo di sistema di supporto edf installazione a plafone e di ogni onerre e accessorio per la corretta installazione. fabbricato a					8,00		
	SOMMANO					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		563'830,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		563'830,11
	fabbricato b					17,00		
	SOMMANO n.					25,00	131,32	3'283,00
1113 / 281 npe.11	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante marca duralamp mod. PLAFONIERA T&O IP65 - TONDA 50000H o equivalente avente le seguenti caratteristiche: Tipologia Plafoniere l ... gio a plafone, collegamento all'impianto elettrico esistente e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione. vani comuni scala A vani comuni scala B cantine comuni autorimessa B vani comuni scala C					13,00 14,00 6,00 14,00		
	SOMMANO n.					47,00	117,16	5'506,52
1114 / 283 a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo fabbricato a fabbricato b					12,00 26,00		
	SOMMANO cad					38,00	23,88	907,44
1115 / 284 c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare autorimessa a autorimessa b					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	79,90	399,50
1116 / 285 c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm autorimessa a autorimessa b					4,00 9,00		
	SOMMANO cad					13,00	123,08	1'600,04
	A RIPORTARE							575'526,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							575'526,61
1117 / 288 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore parti comuni scala A parti comuni scala B parti comuni scala C cantine comuni autorimessa B					5,00 2,00 2,00 6,00		
	SOMMANO cad					15,00	36,67	550,05
1118 / 290 D02.016.005. c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm autorimessa a autorimessa b					80,00 150,00		
	SOMMANO m					230,00	5,17	1'189,10
1119 / 291 D02.022.010. e	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 autorimessa a autorimessa b					10,00 20,00		
	SOMMANO cad					30,00	33,84	1'015,20
1120 / 292 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo parti comuni scala A parti comuni scala B parti comuni scala C cantine comuni autorimessa B					25,00 29,00 27,00 9,00		
	SOMMANO cad					90,00	23,88	2'149,20
1121 / 293 D01.001.005. c	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,							
	A RIPORTARE							580'430,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							580'430,16
	questa esclusa; con ... ile di pvc autoestinguento serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare parti comuni scala A parti comuni scala B parti comuni scala C SOMMANO cad					16,00 16,00 16,00 <hr/> 48,00	79,90	3'835,20
1122 / 294 D09.001.005. c	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia r ... inuti di autonomia con batteria NiCd, non permanente con lampada fluorescente: 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 lm parti comuni scala A cantine comuni autorimessa B parti comuni scala B parti comuni scala C SOMMANO cad					13,00 3,00 11,00 11,00 <hr/> 38,00	123,08	4'677,04
1123 / 295 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa ... upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola parti comuni scala A cantine comuni autorimessa B parti comuni scala B parti comuni scala C SOMMANO cad					8,00 3,00 7,00 7,00 <hr/> 25,00	43,13	1'078,25
1124 / 296 D02.019.005. e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 90 mm fabbricato a fabbricato b SOMMANO m					50,00 100,00 <hr/> 150,00	7,72	1'158,00
1125 / 297 D05.004.005. c	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm,							
	A RIPORTARE							591'178,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							591'178,65
	comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 2,5 m fabbricato a fabbricato b					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	123,15	738,90
1126 / 298 D05.004.025	Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	11,45	68,70
1127 / 299 D02.001.005. h	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq conduttore di terra					150,00		
	SOMMANO m					150,00	6,24	936,00
1128 / 300 C02.019.045. b	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,30	381,20
1129 / 301 npe.19	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico parti comuni palazzina A, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra prev ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'100,00	2'100,00
1130 / 302 npe.20	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico parti comuni palazzina B, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra prev ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida							
	A RIPORTARE							595'403,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							595'403,45
	DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
1131 / 303 D01.001.030. a	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 1,5 mmq + T fabbricato A fabbricato B					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,27	352,54
1132 / 304 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con ... one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo fabbricato A fabbricato B					12,00 16,00		
	SOMMANO cad					28,00	23,88	668,64
1133 / 306 D01.010.065. b	Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,69	169,38
1134 / 307 D01.010.060	Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	57,19	114,38
1135 / 308 npe.21	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico centrale termica, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo							
	A RIPORTARE							599'208,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							599'208,39
	di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a p ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3'300,00	6'600,00
1136 / 309 npe.23	Posa in opera di apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio di impianti meccanici, a partire dalla scatola di derivazione, necessari al corretto funzionamento dell'impia ... pecializzata (questa compresa) e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento dell'impianto.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	8'000,00	16'000,00
1137 / 335 npe.25	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico zona contatore, da realizzarsi come da schema allegato, comprensivo di tutte le apparecchiature di protezione e manovra previste a pro ... ivo di staffe e sistema di ancoraggio, guida DIN e comprensivo di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	573,38	573,38
1138 / 338 D05.004.005. c	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 2,5 m padiglione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,15	123,15
1139 / 339 D05.004.025	Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,45	11,45
1140 / 364 D02.049.010. c	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 12							
	A RIPORTARE							622'516,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							622'516,37
	moduli disposti su una fila					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,83	60,83
1141 / 366 D01.022.010. b	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: unipolare 10 ÷ 32 A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	37,94	113,82
1142 / 375 D04.007.001. a	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di proteziona., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo fisso ON/OFF: 25 W, flusso iniziale 3.700 lumen ciclabile					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	300,99	6'019,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							628'710,82
	TOTALE euro							628'710,82
	Data, _____							
	Il Tecnico							
	----- -----							
	A RIPORTARE							

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progettazione per l'attuazione del PIERS - programma integrato di edilizia residenziale sociale ex Questura a Rimini
COSTI DELLA SICUREZZA - INTEGRAZIONE

COMMITTENTE: Comune di Rimini

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni BLOCCO A prospetto nord prospetto sud prospetto est prospetto ovest BLOCCO B e C prospetto nord prospetto sud prospetto est prospetto ovest		29,00 29,00 15,00 15,00 15,00 15,00 56,00 56,00		15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000	435,00 435,00 225,00 225,00 225,00 225,00 840,00 840,00		
	SOMMANO mq					3'450,00	15,31	52'819,50
2 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Vedi voce n° 1 [mq 3 450.00] noleggio ponteggio: mesi 16	16,00				55'200,00		
	SOMMANO mq					55'200,00	3,07	169'464,00
3 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Vedi voce n° 1 [mq 3 450.00]					3'450,00		
	SOMMANO mq					3'450,00	6,14	21'183,00
4 F01.055.005. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori BLOCCO A prospetto nord prospetto sud		29,00 29,00	1,000 1,000		29,00 29,00		
	A RIPORTARE					58,00		243'466,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					58,00		243'466,50
	prospetto est prospetto ovest BLOCCO B e C prospetto nord prospetto sud prospetto est prospetto ovest SOMMANO mq		15,00 15,00 15,00 15,00 56,00 56,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		15,00 15,00 15,00 15,00 56,00 56,00		1'150,00
5 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Vedi voce n° 4 [mq 230.00] noleggio ponteggio: 24 mesi SOMMANO mq	20,00				4'600,00		7'130,00
6 F01.061.010	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Vedi voce n° 1 [mq 3 450.00] SOMMANO mq					3'450,00	1,55	10'005,00
7 F01.028.045. a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm durata cantiere: 30 mesi *(par.ug.=2* 30) SOMMANO Cadauno	60,00				60,00		7,80
8 F01.001.005	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. SOMMANO a corpo					1,00		520,21
9 F01.022.035	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... mozione di monoblocco prefabbricato					1,00	520,21	520,21
	A RIPORTARE							262'279,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							262'279,51
	con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi durata cantiere: 30 mesi SOMMANO cad					30,00		
						30,00	301,54	9'046,20
10 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldada con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SOMMANO m					400,00		
						400,00	1,25	500,00
11 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldada con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile Vedi voce n° 10 [m 400.00] SOMMANO m	30,00				12'000,00		
						12'000,00	0,46	5'520,00
12 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. durata cantiere: 30 mesi *(par.ug.=30*40) SOMMANO cad	1200,00				1'200,00		
						1'200,00	7,19	8'628,00
13 N04.013.025. a	Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.) noleggio per mesi 18 SOMMANO ora					1'200,00		
						1'200,00	65,80	78'960,00
14 NP01	Fornitura e posa in opera di parapetti, paratie e attrezzature necessarie alla protezione degli scavi, compreso pannelli metallici in profilato metallico, telo impermeabile, andato ... di							
	A RIPORTARE							364'933,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							364'933,71
	cantiere e approvvigionamenti utenze utili per i lavori. Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'000,00	20'000,00
15 F01.016.005	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere durata cantiere: 30 mesi *(par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	10,71	642,60
16 F01.097.005. b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm durata cantiere: 30 mesi *(par.ug.=2*30)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	3,45	207,00
17 NP02	Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organ ... vigenti in materia di sicurezza sul lavoro per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale) durata cantiere: 30 mesi					30,00		
	SOMMANO mese					30,00	192,36	5'770,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							391'554,11
	TOTALE euro							391'554,11
	Data, _____ Il Tecnico ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per l'attuazione del PIERS - programma integrato di edilizia residenziale sociale - ex Questura a Rimini
COMPUTO OPERE STRUTTURALI - INTEGRAZIONE

COMMITTENTE: Stazione appaltante ACER di Rimini - R.U.P. Geom. MIRANDA MARIOTTI

Ferrara, 25/10/2023

IL TECNICO
Ing. Enrico Pallara

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A01.001.005. a	<p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)</p> <p>sbancamento per fondazioni nuovi fabbricati</p>	3000,00			2,500	7'500,00		
	SOMMANO mc					7'500,00	5,24	39'300,00
2 A01.010.010. a	<p>Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo</p> <p>rinterro in area di cantiere o limitrofa Vedi voce n° 1 [mc 7 500.00]</p>					7'500,00		
	SOMMANO mc					7'500,00	4,31	32'325,00
3 A02.046.005. c	<p>Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 60 cm</p> <p>pali trivellati BLOCCO-A pali trivellati BLOCCO-BC</p>	40,00 76,00	15,000 15,000			600,00 1'140,00		
	SOMMANO m					1'740,00	97,79	170'154,60
4 A02.046.050	<p>Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto</p> <p>armatura pali BLOCCO-A - n.9 fi14 correnti *(par.ug.=40,00*9) armatura pali BLOCCO-BC - n.9 fi14 correnti *(par.ug.=76*9)</p>	360,00 684,00	15,500 15,500		1,208 1,208	6'740,64 12'807,22		
	SOMMANO kg					19'547,86	1,92	37'531,89
5 A03.010.005. b	<p>Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione</p> <p>casseratura laterale platea BLOCCO A</p> <p>porzione sp.70 cm porzione sp.35 cm</p> <p>casseratura laterale platea BLOCCO BC</p> <p>porzione sp.70 cm</p>	2,00 2,00	13,700 28,000 4,025 28,000		0,700 0,700 0,350 0,350	19,18 19,60 2,82 9,80		
	SOMMANO					19,18 19,60 2,82 9,80		
	A R I P O R T A R E					70,58		279'311,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,58		279'311,49
	porzione sp.35 cm	2,00	55,000 4,025 55,000		0,700 0,350 0,350	38,50 2,82 19,25		
	SOMMANO mq					131,15	33,84	4'438,12
6 A03.007.005. a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	magrone BLOCCO A		28,000	17,725	0,080	39,70		
	magrone BLOCCO BC		55,000	17,725	0,080	77,99		
	SOMMANO mc					117,69	101,35	11'927,88
7 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	platea BLOCCO A							
	porzione sp.70 cm		28,000	13,700	0,700	268,52		
	porzione sp.35 cm		28,000	4,025	0,350	39,45		
	a detrarre fossa ascensore sp. 35		2,430	2,050	0,350	-1,74		
	Sommano positivi mc					307,97		
	Sommano negativi mc					-1,74		
	SOMMANO mc					306,23	165,57	50'702,50
8 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	platea BLOCCO BC							
	porzione sp.70 cm		55,000	13,700	0,700	527,45		
	porzione sp.35 cm		55,000	4,025	0,350	77,48		
	a detrarre fosse ascensori sp. 35		2,430	2,050	0,350	-1,74		
			3,230	2,800	0,350	-3,17		
	Sommano positivi mc					604,93		
	Sommano negativi mc					-4,91		
	SOMMANO mc					600,02	165,57	99'345,31
9 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	A R I P O R T A R E							445'725,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							445'725,30
	armatura platea BLOCCO A - 55 kg/mc Vedi voce n° 7 [mc 306.23]	55,00				16'842,65		
	SOMMANO kg					16'842,65	2,07	34'864,29
10 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armatura platea BLOCCO BC - 55 kg/mc Vedi voce n° 8 [mc 600.02]	55,00				33'001,10		
	SOMMANO kg					33'001,10	2,07	68'312,28
11 A03.010.005. d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri							
	casserature pilastri BLOCCO A							
	sez 25x40 pt							
	(larg.=2(0,25+0,4))	12,00		1,300	2,750	42,90		
	sez 40x60 pt							
	(larg.=2(0,4+0,6))	14,00		2,000	2,750	77,00		
	sez 40x60 p1							
	(larg.=2(0,4+0,6))	14,00		2,000	3,030	84,84		
	sez 40x60 p2							
	*(par.ug.=1*14)*(larg.=2*(0,4+0,6))	14,00		2,000	2,950	82,60		
	sez 35x50 p3-p4							
	*(par.ug.=2*14)*(larg.=2*(0,35+0,5))	28,00		1,700	2,950	140,42		
	Parziale mq					427,76		
	casserature pilastri BLOCCO BC							
	sez 25x40 pt							
	(larg.=2(0,25+0,4))	22,00		1,300	2,750	78,65		
	sez 40x60 pt							
	(larg.=2(0,4+0,6))	25,00		2,000	2,750	137,50		
	sez 40x60 p1							
	(larg.=2(0,4+0,6))	25,00		2,000	3,030	151,50		
	sez 40x60 p2							
	*(par.ug.=1*25)*(larg.=2*(0,4+0,6))	25,00		2,000	2,950	147,50		
	sez 35x50 p3-p4							
	*(par.ug.=2*25)*(larg.=2*(0,35+0,5))	50,00		1,700	2,950	250,75		
	Parziale mq					765,90		
	SOMMANO mq					1'193,66	36,30	43'329,86
12 A03.007.075. d	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mmq)							
	pilastri BLOCCO A							
	sez 25x40 pt	12,00	0,250	0,400	2,750	3,30		
	sez 40x60 pt	14,00	0,400	0,600	2,750	9,24		
	sez 40x60 p1	14,00	0,400	0,600	3,030	10,18		
	A R I P O R T A R E					22,72		592'231,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,72		592'231,73
	sez 40x60 p2 *(par.ug.=1*14)	14,00	0,400	0,600	2,950	9,91		
	sez 35x50 p3-p4 *(par.ug.=2*14)	28,00	0,350	0,500	2,950	14,46		
	SOMMANO mc					47,09	196,40	9'248,48
13 A03.007.075. d	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mm ²)							
	pilastrini BLOCCO BC							
	sez 25x40 pt	22,00	0,250	0,400	2,750	6,05		
	sez 40x60 pt	25,00	0,400	0,600	2,750	16,50		
	sez 40x60 p1	25,00	0,400	0,600	3,030	18,18		
	sez 40x60 p2 *(par.ug.=1*25)	25,00	0,400	0,600	2,950	17,70		
	sez 35x50 p3-p4 *(par.ug.=2*25)	50,00	0,350	0,500	2,950	25,81		
	Parziale mc					84,24		
	SOMMANO mc					84,24	196,40	16'544,74
14 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armatura pilastrini BLOCCO A (110 kg/mc) Vedi voce n° 12 [mc 47.09]	110,00				5'179,90		
	SOMMANO kg					5'179,90	2,07	10'722,39
15 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armatura pilastrini BLOCCO BC (110 kg/mc) Vedi voce n° 13 [mc 84.24]	110,00				9'266,40		
	SOMMANO kg					9'266,40	2,07	19'181,45
16 A03.010.005. c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione							
	casseratura setti e pareti BLOCCO A PT							
	s1 *(larg.=2,8+1,45+0,75+0,3)			5,300	2,750	14,58		
	s2 *(larg.=2,43+2,13)			4,560	2,750	12,54		
	s3 *(larg.=2*1,83)			3,660	2,750	10,07		
	A R I P O R T A R E					37,19		647'928,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,19		647'928,79
	P1							
	s4							
	*(larg.=2,8+0,75+1,45+0,3+0,3)			5,600	2,750	15,40		
	a detrarre apertura s4	2,00		1,100	2,380	-5,24		
	s5							
	*(larg.=5,4+5,1+0,3)			10,800	2,750	29,70		
	s6							
	*(larg.=5,7+5,4+0,3)			11,400	2,750	31,35		
	P2-P3-P4							
	s1							
	*(larg.=2,8+1,45+0,75+0,3)			5,300	3,030	16,06		
	a detrarre apertura s1	2,00		1,100	2,460	-5,41		
	s2							
	*(larg.=5,1+1,83+2,67)			9,600	3,030	29,09		
	s3							
	*(larg.=2*1,83)			3,660	3,030	11,09		
	s4							
	*(larg.=2,5+0,75+1,45+0,3)			5,000	3,030	15,15		
	s5							
	*(larg.=5,4+5,1+0,3)			10,800	3,030	32,72		
	s6							
	*(larg.=5,7+2,5+2,6+3*0,3)			11,700	3,303	38,65		
	a detrarre apertura s6	2,00		0,700	3,030	-4,24		
	s1							
	*(larg.=2,8+1,45+0,75+0,3)	3,00		5,300	2,950	46,91		
	a detrarre apertura s1							
	*(par.ug.=2,00*3)	6,00		1,100	2,380	-15,71		
	s2							
	*(larg.=5,1+1,83+2,67)	3,00		9,600	2,950	84,96		
	s3							
	*(larg.=2*1,83)	3,00		3,660	2,950	32,39		
	s4							
	*(larg.=2,5+0,75+1,45+0,3)	3,00		5,000	2,950	44,25		
	s5							
	*(larg.=5,4+5,1+0,3)	3,00		10,800	2,950	95,58		
	s6							
	*(larg.=5,7+2,5+2,6+3*0,3)	3,00		11,700	2,950	103,55		
	a detrarre apertura s6							
	*(par.ug.=2,00*3)	6,00		0,700	2,950	-12,39		
	prolungamento setti ascensore in copertura							
	interni							
	*(larg.=2*1,45+2*1,83)			6,560	0,780	5,12		
	esterni							
	*(larg.=2*2,05+2*2,43)			8,960	0,750	6,72		
	prolungamento setti ascensore in fossa *(larg.=2*1,45+2*1,83)			6,560	0,850	5,58		
	Parziale mq					638,47		
	casseratura setti e pareti BLOCCO BC							
	PT							
	s1							
	*(larg.=2,8+1,45+0,75+0,3)			5,300	2,750	14,58		
	s2							
	*(larg.=2,43+2,13)			4,560	2,750	12,54		
	s3							
	*(larg.=2*1,83)			3,660	2,750	10,07		
	s4							
	*(larg.=2,8+0,75+1,45+0,3+0,3)			5,600	2,750	15,40		
	a detrarre apertura s4	2,00		1,100	2,380	-5,24		
	s5							
	*(larg.=5,4+5,1+0,3)			10,800	2,750	29,70		
	s6							
	*(larg.=5,7+5,4+0,3)			11,400	2,750	31,35		
	s7							
	*(larg.=2,8+2,2+0,3)			5,300	2,750	14,58		
	a detrarre apertura s7	2,00		1,300	2,380	-6,19		
	s8							
	*(larg.=3,23+2,63)			5,860	2,750	16,12		
	s9							
	*(larg.=2*3,23)			6,460	2,750	17,77		
	s10							
	*(larg.=2,8+2,2+0,3)			5,300	2,750	14,58		
	A R I P O R T A R E					803,73		647'928,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					803,73		647'928,79
	P1	a detrarre apertura s10 s11 *(larg.=5,4+5,1+0,3) s12 *(larg.=5,7+5,4+0,3)	2,00		1,300	2,380	-6,19	
					10,800	2,750	29,70	
					11,400	2,750	31,35	
		s1 *(larg.=2,8+1,45+0,75+0,3)			5,300	3,030	16,06	
		a detrarre apertura s1 s2 *(larg.=5,1+1,83+2,67)	2,00		1,100	2,460	-5,41	
		s3 *(larg.=2*1,83)			3,660	3,030	11,09	
		s4 *(larg.=2,5+0,75+1,45+0,3)			5,000	3,030	15,15	
		s5 *(larg.=5,4+5,1+0,3)			10,800	3,030	32,72	
		s6 *(larg.=5,7+2,5+2,6+0,3)			11,100	3,303	36,66	
		s7 *(larg.=2,8+2,2+0,3)			5,300	3,030	16,06	
		a detrarre apertura s7 s8 *(larg.=5,1+1,87+2,63)	2,00		1,300	2,460	-6,40	
		s9 *(larg.=2,63+3,23)			5,860	3,030	17,76	
		s10 *(larg.=2,2+2,5)			4,700	3,030	14,24	
		s11 *(larg.=5,4+5,1+0,3)			10,800	3,030	32,72	
		s12 *(larg.=2,6+2,5+5,7+0,3)			11,100	3,030	33,63	
	P2-P3-P4	s1 *(larg.=2,8+1,45+0,75+0,3)	3,00		5,300	2,950	46,91	
		a detrarre apertura s1 *(par.ug.=2,00*3)	6,00		1,100	2,380	-15,71	
		s2 *(larg.=5,1+1,83+2,67)	3,00		9,600	2,950	84,96	
		s3 *(larg.=2*1,83)	3,00		3,660	2,950	32,39	
		s4 *(larg.=2,5+0,75+1,45+0,3)	3,00		5,000	2,950	44,25	
		s5 *(larg.=5,4+5,1+0,3)	3,00		10,800	2,950	95,58	
		s6 *(larg.=5,7+2,5+2,6+3*0,3)	3,00		11,700	2,950	103,55	
		a detrarre apertura s6 *(par.ug.=2,00*3)	6,00		0,700	2,950	-12,39	
		s7 *(larg.=2,8+2,2+0,3)	3,00		5,300	2,950	46,91	
		a detrarre apertura s7 *(par.ug.=2,00*3)	6,00		1,300	2,380	-18,56	
		s8 *(larg.=5,1+1,87+2,63)	3,00		9,600	2,950	84,96	
		s9 *(larg.=2,63+3,23)	3,00		5,860	2,950	51,86	
		s10 *(larg.=2,2+2,5)	3,00		4,700	2,950	41,60	
		s11 *(larg.=5,4+5,1+0,3)	3,00		10,800	2,950	95,58	
		s12 *(larg.=2,6+2,5+5,7+0,3)	3,00		11,100	2,950	98,24	
	prolungamento setti ascensore in copertura	interni *(larg.=2*1,45+2*1,83)			6,560	0,780	5,12	
	(larg.=2*2,2+2*2,63)				9,660	0,780	7,53	
		esterni *(larg.=2*2,05+2*2,43)			8,960	0,750	6,72	
	(larg.=2*2,8+2*3,23)				12,060	0,750	9,05	
	A R I P O R T A R E					1'939,60		647'928,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'939,60		647'928,79
	prolungamento setti ascensore in fossa *(larg.=2*1,45+2*1,83) (larg.=2*2,2+2*2,63)			6,560	0,850	5,58		
				9,660	0,850	8,21		
	Parziale mq					1'314,92		
	Sommano positivi mq					2'072,47		
	Sommano negativi mq					-119,08		
	SOMMANO mq					1'953,39	33,41	65'262,76
17 A03.007.075. d	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mm ²)							
	setti e pareti BLOCCO A PT							
	s1		2,800	0,300	2,750	2,31		
	s2		1,830	0,300	2,750	1,51		
	s3		1,830	0,300	2,750	1,51		
	s4		2,800	0,300	2,750	2,31		
	a detrarre apertura s4		1,100	0,300	2,380	-0,79		
	s5		5,100	0,300	2,750	4,21		
	s6		5,700	0,300	2,750	4,70		
	P1							
	s1		2,500	0,300	3,030	2,27		
	a detrarre apertura s1		1,100	0,300	2,460	-0,81		
	s2		5,100	0,300	3,030	4,64		
	s3		1,830	0,300	3,030	1,66		
	s4		2,500	0,300	3,030	2,27		
	s5		5,100	0,300	3,030	4,64		
	s6		5,700	0,300	3,030	5,18		
	a detrarre apertura s6		0,700	0,300	3,030	-0,64		
	P2-P3-P4							
	s1	3,00	2,500	0,300	2,950	6,64		
	a detrarre apertura s1	3,00	1,100	0,300	2,380	-2,36		
	s2	3,00	5,100	0,300	2,950	13,54		
	s3	3,00	1,830	0,300	2,950	4,86		
	s4	3,00	2,500	0,300	2,950	6,64		
	s5	3,00	5,100	0,300	2,950	13,54		
	s6	3,00	5,700	0,300	2,950	15,13		
	a detrarre apertura s6	3,00	0,700	0,300	2,380	-1,50		
	prolungamento setti ascensore in copertura							
		2,00	2,050	0,300	0,780	0,96		
		2,00	1,830	0,300	0,780	0,86		
	Sommano positivi mc					99,38		
	Sommano negativi mc					-6,10		
	SOMMANO mc					93,28	196,40	18'320,19
18 A03.007.075. d	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							731'511,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							731'511,74
	setti e pareti BLOCCO BC PT							
	s1		2,800	0,300	2,750	2,31		
	s2		1,830	0,300	2,750	1,51		
	s3		1,830	0,300	2,750	1,51		
	s4		2,800	0,300	2,750	2,31		
	a detrarre apertura s4		1,100	0,300	2,380	-0,79		
	s5		5,100	0,300	2,750	4,21		
	s6		5,700	0,300	2,750	4,70		
	s7		2,200	0,300	2,750	1,82		
	a detrarre apertura s7		1,300	0,300	2,380	-0,93		
	s8		3,230	0,300	2,750	2,66		
	s9		3,230	0,300	2,750	2,66		
	s10		2,200	0,300	2,750	1,82		
	a detrarre apertura s10		1,300	0,300	2,380	-0,93		
	s11		5,100	0,300	2,750	4,21		
	s12		5,700	0,300	2,750	4,70		
	P1							
	s1		2,500	0,300	3,030	2,27		
	a detrarre apertura s1		1,100	0,300	2,460	-0,81		
	s2		5,100	0,300	3,030	4,64		
	s3		1,830	0,300	3,030	1,66		
	s4		2,500	0,300	3,030	2,27		
	s5		5,100	0,300	3,030	4,64		
	s6		5,700	0,300	3,030	5,18		
	s7		2,200	0,300	3,030	2,00		
	a detrarre apertura s7		1,300	0,300	2,460	-0,96		
	s8		3,230	0,300	3,030	2,94		
	s9		3,230	0,300	3,030	2,94		
	s10		2,200	0,300	3,030	2,00		
	s11		5,100	0,300	3,030	4,64		
	s12		5,700	0,300	3,030	5,18		
	P2-P3-P4							
	s1	3,00	2,500	0,300	2,950	6,64		
	a detrarre apertura s1	3,00	1,100	0,300	2,380	-2,36		
	s2	3,00	5,100	0,300	2,950	13,54		
	s3	3,00	1,830	0,300	2,950	4,86		
	s4	3,00	2,500	0,300	2,950	6,64		
	s5	3,00	5,100	0,300	2,950	13,54		
	s6	3,00	5,700	0,300	2,950	15,13		
	a detrarre apertura s6	3,00	0,700	0,300	2,380	-1,50		
	s7	3,00	2,200	0,300	2,950	5,84		
	a detrarre apertura s7	3,00	1,300	0,300	2,380	-2,78		
	s8	3,00	3,230	0,300	2,950	8,58		
	s9	3,00	3,230	0,300	2,950	8,58		
	s10	3,00	2,200	0,300	2,950	5,84		
	s11	3,00	5,100	0,300	2,950	13,54		
	s12	3,00	5,700	0,300	2,950	15,13		
	prolungamento setti ascensore in copertura							
		2,00	2,050	0,300	0,780	0,96		
		2,00	1,830	0,300	0,780	0,86		
		2,00	2,800	0,300	0,780	1,31		
		2,00	2,630	0,300	0,780	1,23		
	Sommano positivi mc					197,00		
	Sommano negativi mc					-11,06		
	SOMMANO mc					185,94	196,40	36'518,62
19 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretragliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armatura pareti BLOCCO A (120 kg/mc) Vedi voce n° 17 [mc 93.28]	120,00				11'193,60		
	A R I P O R T A R E					11'193,60		768'030,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11'193,60		768'030,36
	SOMMANO kg					11'193,60	2,07	23'170,75
20 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armatura pareti BLOCCO BC (120 kg/mc) Vedi voce n° 18 [mc 185.94]	120,00				22'312,80		
	SOMMANO kg					22'312,80	2,07	46'187,50
21 A03.010.005. e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi							
	casserature laterali travi BLOCCO A solaio p1							
	filo A, F	2,00	27,400		0,240	13,15		
	filo 1, 8	2,00	18,325		0,240	8,80		
	solai p2, p3, p4, p5							
	filo C, F							
	*(par.ug.=2*4)	8,00	27,400		0,240	52,61		
	filo 1, 8							
	*(par.ug.=2*4)	8,00	14,150		0,240	27,17		
	casserature laterali travi BLOCCO BC solaio p1							
	filo A, G	2,00	54,400		0,240	26,11		
	filo 1, 8	2,00	18,325		0,240	8,80		
	solai p2, p3, p4, p5							
	filo C, G							
	*(par.ug.=2*4)	8,00	54,400		0,240	104,45		
	filo 1, 14							
	*(par.ug.=2*4)	8,00	14,150		0,240	27,17		
	SOMMANO mq					268,26	39,97	10'722,35
22 A03.007.075. b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²)							
	travi BLOCCO A solaio p1							
	filo A, B	2,00	27,400	0,250	0,240	3,29		
	filo C		27,400	0,700	0,240	4,60		
	filo D, F							
	*(lung.=2*10,85)	2,00	21,700	0,800	0,240	8,33		
		2,00	2,600	0,300	0,240	0,37		
	cordolo filo F		27,400	0,250	0,240	1,64		
	filo 1, 8	2,00	4,825	0,400	0,240	0,93		
	(lung.=5,55+4+0,85)	2,00	10,400	0,600	0,240	3,00		
	(lung.=5,55+4+0,85)	2,00	4,825	0,500	0,240	1,16		
	filo 2, 7	2,00	10,400	0,400	0,240	2,00		
	filo 3		4,825	0,500	0,240	0,58		
			5,550	0,400	0,240	0,53		
			0,850	0,300	0,240	0,06		
	filo 6		4,825	0,500	0,240	0,58		
	A R I P O R T A R E					27,07		848'110,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,07		848'110,96
	(lung.=1,83+2,67+0,85) solai p2, p3, p4, p5		5,550 5,350	0,400 0,300	0,240 0,240	0,53 0,39		
	filo C	4,00	27,400	0,800	0,240	21,04		
	filo D, F							
	*(par.ug.=4*2,00)*(lung.=2*10,85)	8,00	21,700	0,800	0,240	33,33		
	(par.ug.=4*2,00)	8,00	2,600	0,300	0,240	1,50		
	cordoli fili C, F							
	*(par.ug.=4*2)	8,00	27,400	0,250	0,240	13,15		
	filo 1, 8							
	*(par.ug.=2,00*4)*(lung.=0,85+5,55+4+0,85)	8,00	11,250	0,600	0,240	12,96		
	filo 2, 7							
	*(par.ug.=4*2,00)*(lung.=0,85+5,55+4+0,85)	8,00	11,250	0,400	0,240	8,64		
	filo 3							
	*(lung.=0,85+5,55)	4,00	6,400	0,400	0,240	2,46		
		4,00	0,850	0,300	0,240	0,24		
	filo 6							
	*(lung.=0,85+5,55)	4,00	6,400	0,400	0,240	2,46		
	(lung.=1,83+2,67+0,85)	4,00	5,350	0,300	0,240	1,54		
	S O M M A N O mc					125,31	178,01	22'306,43
23 A03.007.075. b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²)							
	travi BLOCCO BC solai p1							
	filo A, B	2,00	54,400	0,250	0,240	6,53		
	filo C		54,400	0,700	0,240	9,14		
	filo D, G							
	*(lung.=2*10,85+21,3)	2,00	43,000	0,800	0,240	16,51		
		2,00	2,600	0,300	0,240	0,37		
	cordolo filo F		54,400	0,250	0,240	3,26		
	filo 1, 14	2,00	4,825	0,400	0,240	0,93		
	(lung.=5,55+4+0,85)	2,00	10,400	0,600	0,240	3,00		
	filo 2, 7, 8, 9, 13	5,00	4,825	0,500	0,240	2,90		
	(lung.=5,55+4+0,85)	5,00	10,400	0,400	0,240	4,99		
	filo 3		4,825	0,500	0,240	0,58		
	(lung.=1,83+2,67+0,850)		5,550	0,400	0,240	0,53		
			5,350	0,300	0,240	0,39		
	filo 6, 10	2,00	4,825	0,500	0,240	1,16		
		2,00	5,550	0,400	0,240	1,07		
		2,00	0,850	0,300	0,240	0,12		
	filo 12		4,825	0,500	0,240	0,58		
	(lung.=1,87+0,850)		5,550	0,400	0,240	0,53		
	solai p2, p3, p4, p5		2,720	0,300	0,240	0,20		
	filo C	4,00	54,400	0,800	0,240	41,78		
	filo D, G							
	*(par.ug.=4*2,00)*(lung.=2*10,85+21,3)	8,00	43,000	0,800	0,240	66,05		
	(par.ug.=4*2,00)	8,00	2,600	0,300	0,240	1,50		
	cordoli fili C, G							
	*(par.ug.=4*2)	8,00	54,400	0,250	0,240	26,11		
	filo 1, 14							
	*(par.ug.=2,00*4)*(lung.=0,85+5,55+4+0,85)	8,00	11,250	0,600	0,240	12,96		
	filo 2, 7, 8, 9, 13							
	*(par.ug.=4*5)*(lung.=0,85+5,55+4+0,85)	20,00	11,250	0,400	0,240	21,60		
	filo 3							
	*(lung.=0,85+5,55)	4,00	6,400	0,400	0,240	2,46		
	(lung.=1,83+2,67+0,850)	4,00	5,350	0,300	0,240	1,54		
	filo 6, 10							
	*(par.ug.=2*4)*(lung.=0,85+5,55)	8,00	6,400	0,400	0,240	4,92		
	(par.ug.=2*4,00)	8,00	0,850	0,300	0,240	0,49		
	filo 12	4,00	5,550	0,400	0,240	2,13		
	A R I P O R T A R E					234,33		870'417,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					234,33		870'417,39
24 A03.013.005. e	(lung.=1,87+0,85) SOMMANO mc Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm amatura travi BLOCCO A (150 kg/mc) Vedi voce n° 22 [mc 125.31] SOMMANO kg	4,00	2,720	0,300	0,240	0,78 235,11	178,01	41'851,93
		150,00				18'796,50		
						18'796,50	2,07	38'908,75
25 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm amatura travi BLOCCO BC (150 kg/mc) Vedi voce n° 23 [mc 235.11] SOMMANO kg	150,00				35'266,50		
						35'266,50	2,07	73'001,65
26 A06.010.005. e	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm ²) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi: con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm solai BLOCCO A (si considera superficie lorda di piano in quanto le travi saranno realizzate in spessore di solaio) p1 p2, p3, p4, p5 a detrarre fori vano scale fori vano ascensore fori cavedio solai BLOCCO BC (si considera superficie lorda di piano in quanto le travi saranno realizzate in spessore di solaio) p1 p2, p3, p4, p5 a detrarre fori vano scale *(par.ug.=2*4,00) fori vano ascensore fori cavedio Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq		5,325 12,950 14,150	27,400 27,400 27,400		145,91 354,83 1'550,84		
		4,00				-37,44 -13,27 -3,29		
		8,00	2,600	3,600		-74,88		
		5,00	1,830	1,450		-13,27		
		5,00	2,630	2,200		-28,93		
		4,00	1,830	0,450		-3,29		
						6'124,78		
						-174,37		
						5'950,41	75,64	450'089,01
	A R I P O R T A R E							1'474'268,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'474'268,73
27 A06.010.010. e	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (RcK 35 N/mmq): per un'altezza totale del solaio di 28 cm Vedi voce n° 26 [mq 5 950.41] SOMMANO mq					5'950,41		
						5'950,41	0,82	4'879,34
28 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm armatura integrativa solai (2,5 kg/mq) Vedi voce n° 26 [mq 5 950.41] SOMMANO kg	2,50				14'876,03		
						14'876,03	2,07	30'793,38
29 A03.013.010. b	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. dei seguenti diametri: diametro 6 mm armatura di ripartizione soletta - maglia fi5 20x20 (1,54 kg/mq + 30% per sovrapposizioni e sfrido) Vedi voce n° 26 [mq 5 950.41] SOMMANO kg	1,30			1,540	11'912,72		
						11'912,72	2,23	26'565,37
30 A03.010.005. g	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde casserature solette e rampe BLOCCO A solette cop vano ascensore pianerottoli scala rampe scala - inf rampe scala - lat rampe scala - gradini *(par.ug.=8,00*9) casserature solette e rampe BLOCCO BC soletta cop vani ascensore pianerottoli scala *(par.ug.=2*4) rampe scala - inf *(par.ug.=2*8) rampe scala - lat *(par.ug.=2*8) rampe scala - gradini *(par.ug.=2*8,00*9) SOMMANO mq	4,00 8,00 8,00 72,00	1,830 1,200 2,500 2,500	1,450 2,600 1,200 1,200		2,65 12,48 24,00 7,00 14,69		
		8,00 16,00 16,00 144,00	1,830 2,630 1,200 2,500	1,450 2,200 2,600 1,200	0,350 0,170	5,79 24,96 48,00 14,00 29,38	43,21	8'019,78
31 A03.007.075. d	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme							
	A R I P O R T A R E							1'544'526,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'544'526,60
	Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mm ²)							
	getto solette e rampe BLOCCO A							
	soletta vano ascensore		2,050	2,450	0,250	1,26		
	rampe scale	8,00	2,500	1,200	0,200	4,80		
	pianerottoli	4,00	1,200	2,600	0,200	2,50		
	gradini *(par.ug.=8*9)*(larg.=0,3/2)	72,00	1,200	0,150	0,170	2,20		
	getto solette e rampe BLOCCO BC							
	solette cop vano ascensore		2,050	2,450	0,250	1,26		
			2,800	3,230	0,250	2,26		
	rampe scale *(par.ug.=2*8)	16,00	2,500	1,200	0,200	9,60		
	pianerottoli *(par.ug.=2*4)	8,00	1,200	2,600	0,200	4,99		
	gradini *(par.ug.=2*8*9)*(larg.=0,3/2)	144,00	1,200	0,150	0,170	4,41		
	SOMMANO mc					33,28	196,40	6'536,19
32 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armature solette e rampe (70 kg/mc) Vedi voce n° 31 [mc 33.28]	70,00				2'329,60		
	SOMMANO kg					2'329,60	2,07	4'822,27
33 A03.010.005. b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione							
	casseratura laterale platea PADIGLIONE	2,00 2,00	10,570 9,125		0,350 0,350	7,40 6,39		
	SOMMANO mq					13,79	33,84	466,65
34 A03.007.005. a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	magrone PADIGLIONE		10,570	9,125	0,080	7,72		
	SOMMANO mc					7,72	101,35	782,42
35 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²)							
	platea PADIGLIONE		10,570	9,130	0,350	33,78		
	SOMMANO mc					33,78	165,57	5'592,95
	A R I P O R T A R E							1'562'727,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'562'727,08
36 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm armatura platea PADIGLIONE - 40 kg/mc Vedi voce n° 35 [mc 33.78]	40,00				1'351,20		
	SOMMANO kg					1'351,20	2,07	2'796,98
37 A03.010.005. d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri casserature pilastri PADIGLIONE *(larg.=4*0,4)	6,00		1,600	3,280	31,49		
	SOMMANO mq					31,49	36,30	1'143,09
38 A03.007.075. b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq)	6,00	0,400	0,400	3,280	3,15		
	SOMMANO mc					3,15	178,01	560,73
39 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm armatura pilastri PADIGLIONE (280 kg/mc) Vedi voce n° 38 [mc 3.15]	280,00				882,00		
	SOMMANO kg					882,00	2,07	1'825,74
40 A03.010.005. e	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi casseratura laterale travi PADIGLIONE							
	fili A-C	2,00	9,075		0,240	4,36		
	fili 1-3	2,00	10,570		0,240	5,07		
	SOMMANO mq					9,43	39,97	376,92
41 A03.007.075. b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli							
	A R I P O R T A R E							1'569'430,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'569'430,54
	in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm ²)							
	getto travi PADIGLIONE							
	fili A-B-C	3,00	9,075	0,800	0,240	5,23		
	fili 1-2							
	*(lung.=2*4,085)	2,00	8,170	0,800	0,240	3,14		
	filo 3							
	*(lung.=2*4,085)		8,170	0,300	0,240	0,59		
	SOMMANO mc					8,96	178,01	1'594,97
42 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armatura travi PADIGLIONE (150 kg/mc) Vedi voce n° 41 [mc 8.96]	150,00				1'344,00		
	SOMMANO kg					1'344,00	2,07	2'782,08
43 A06.010.005. e	Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mm ²) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi: con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm							
	solaio copertura PADIGLIONE (si considera superficie lorda di piano in quanto le travi saranno realizzate in spessore di solaio)		10,570	9,075		95,92		
	SOMMANO mq					95,92	75,64	7'255,39
44 A06.010.010. e	Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C28/35 (Rck 35 N/mm ²): per un'altezza totale del solaio di 28 cm							
	Vedi voce n° 43 [mq 95.92]					95,92		
	SOMMANO mq					95,92	0,82	78,65
45 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	armatura integrativa solaio PADIGLIONE (5 kg/mq) Vedi voce n° 43 [mq 95.92]	5,00				479,60		
	SOMMANO kg					479,60	2,07	992,77
46 A03.013.010. b	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei							
	A R I P O R T A R E							1'582'134,40

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per l'attuazione del PIERS - programma integrato di edilizia residenziale sociale - ex Questura a Rimini - TERMICO - MECCANICO - INTEGRAZIONE

COMMITTENTE: COMUNE DI RIMINI - ACER RIMINI

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 NPm.02	IMPIANTO IDRICO SANITARIO (Cat 1) Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
2 / 2 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
3 / 3 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
4 / 4 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
5 / 5	Rete di adduzione per apparecchio							
	A R I P O R T A R E							797,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							797,62
E01.031.020. d	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
6 / 6 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
7 / 7 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
8 / 8 Npm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
9 / 9 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'220,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'220,66
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
10 / 10 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
11 / 11 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
12 / 12 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
13 / 13 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
14 / 14 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.							
	A RIPORTARE							2'851,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'851,17
15 / 15 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
						20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
16 / 16 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
						40,00	19,29	771,60
17 / 17 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
18 / 18 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
19 / 19	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							4'388,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'388,28
E01.031.020. b	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
20 / 20 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
21 / 21 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
22 / 22 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
23 / 23 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice							
	A RIPORTARE							4'927,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'927,51
	SOMMANO cadauno					1,00		
24 / 24 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00	105,76	105,76
	SOMMANO cadauno					1,00		
25 / 25 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
26 / 26 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
27 / 27 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
28 / 28 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni,							
	A RIPORTARE							6'011,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'011,85
	con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
29 / 29 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
30 / 30 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
31 / 31 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
32 / 32 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00		
						24,00	19,29	462,96
33 / 33 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da							
	A RIPORTARE							7'447,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'447,86
	fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 4 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda SOMMANO cadauno					1,00 1,00 <hr/> 2,00	330,00	660,00
34 / 34 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	139,91	279,82
35 / 35 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	165,63	331,26
36 / 36 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	162,08	324,16
37 / 37 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A RIPORTARE							9'043,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'043,10
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
38 / 38 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
39 / 39 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
40 / 40 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
41 / 41 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
42 / 42 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di							
	A RIPORTARE							10'190,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'190,52
	meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
43 / 43 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
44 / 44 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
45 / 45 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
46 / 46 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
47 / 47	Tube multistrato in polietilene reticolato							
	A RIPORTARE							12'927,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'927,92
E01.022.005. a	Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,03	180,54
48 / 48 E01.022.005. c	48 / 48 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore ai due collettori Alimentazione AF da contabilizzatore ai due collettori					22,00		
	SOMMANO m					22,00		
						44,00	19,29	848,76
49 / 49 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
50 / 50 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
51 / 51 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A RIPORTARE							14'427,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'427,13
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
52 / 52 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
53 / 53 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
54 / 54 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
55 / 55 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
56 / 56	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							15'072,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'072,12
NPm.01	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
57 / 57 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
58 / 58 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
59 / 59 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
60 / 60 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
	A RIPORTARE							16'388,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'388,39
61 / 61 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
62 / 62 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
63 / 63 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm					14,00		
	SOMMANO m					14,00	10,03	140,42
64 / 64 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm					28,00		
	SOMMANO m					28,00	19,29	540,12
65 / 65 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua							
	A RIPORTARE							17'583,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'583,93
	calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
66 / 66 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
67 / 67 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
68 / 68 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
69 / 69 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
70 / 70 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per							
	A R I P O R T A R E							18'487,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'487,31
	distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
71 / 71 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
72 / 72 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
73 / 73 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
74 / 74 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
	A RIPORTARE							19'262,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'262,41
75 / 75 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
76 / 76 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
77 / 77 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
78 / 78 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
79 / 79 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,03	240,72
	A RIPORTARE							20'770,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'770,82
80 / 80 E01.022.005. c	<p>Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					24,00		
						24,00		
						48,00	19,29	925,92
81 / 81 NPm.02	<p>Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	330,00	330,00
82 / 82 E01.031.020. a	<p>Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	139,91	139,91
83 / 83 E01.031.020. b	<p>Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	165,63	165,63
84 / 84 E01.031.020. c	<p>Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per</p>							
	A RIPORTARE							22'332,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'332,28
	distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
85 / 85 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
86 / 86 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
87 / 87 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
88 / 88 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
	A RIPORTARE							22'917,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'917,40
89 / 89 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
90 / 90 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
91 / 91 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
92 / 92 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
93 / 93 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm							
	A RIPORTARE							24'127,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24'127,91
94 / 94 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
95 / 95 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,03	240,72
96 / 96 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					24,00		
	SOMMANO m					24,00		
						48,00	19,29	925,92
97 / 97 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
98 / 98 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per							
	A RIPORTARE							26'139,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26*139,55
	distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
99 / 99 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
100 / 100 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
101 / 101 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
102 / 102 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		26*712,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		26'712,93
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
103 / 103 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
104 / 104 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
105 / 105 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
106 / 106 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
107 / 107 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6							
	A RIPORTARE							27'488,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'488,03
	cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
108 / 108 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
109 / 109 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
110 / 110 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
111 / 111 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a ricircolo					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
112 / 112 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi							
	A RIPORTARE							28'876,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'876,08
	valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore SOMMANO m					12,00		
						12,00		
						24,00	19,29	462,96
113 / 113 Npm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 5 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 7 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00		
						2,00	330,00	660,00
114 / 114 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	139,91	279,82
115 / 115 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	165,63	331,26
116 / 116 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet							
	A RIPORTARE							30'610,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'610,12
117 / 117 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
118 / 118 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
119 / 119 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
120 / 120 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
121 / 121 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda,					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
	A R I P O R T A R E							31'463,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'463,08
	comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
122 / 122 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
123 / 123 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
124 / 124 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
125 / 125 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
126 / 126 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso							
	A RIPORTARE							33'979,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'979,10
	composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
127 / 127 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a contatore					16,00		
	SOMMANO m					16,00	10,03	160,48
128 / 128 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
						40,00	19,29	771,60
129 / 129 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
130 / 130 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza							
	A RIPORTARE							36'081,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'081,18
	muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
131 / 131 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
132 / 132 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
133 / 133 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
134 / 134 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
135 / 135 E01.031.020.	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a							
	A RIPORTARE							36'760,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'760,32
f	collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
136 / 136 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
137 / 137 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
138 / 138 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
139 / 139 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
	A R I P O R T A R E							37'759,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'759,66
140 / 140 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
141 / 141 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
142 / 142 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
143 / 143 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					14,00		
	SOMMANO m					14,00	10,03	140,42
144 / 144 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm							
	A RIPORTARE							39'072,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'072,77
	Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore SOMMANO m					14,00 14,00 <hr/> 28,00	19,29	540,12
145 / 145 E01.022.005. e	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm Colonna montante AF vano scale A (da stacco piano terzo a piano quarto, e stacchi da colonne montanti ai singoli collettori) Colonna montante AC vano scale A (da stacco piano terzo a piano quarto, e stacchi da colonne montanti ai singoli collettori) SOMMANO m					15,00 15,00 <hr/> 30,00	45,97	1'379,10
146 / 146 E01.022.005. f	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... ssatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 50 x 4 mm Colonna montante AC da stacco piano secondo a stacco piano terzo Colonna montante AF da stacco piano secondo a stacco piano terzo SOMMANO m					5,00 5,00 <hr/> 10,00	58,43	584,30
147 / 147 E01.022.005. g	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 63 x 4,5 mm Dorsale e colonna montante AC da Pdc a stacco piano secondo Dorsale e colonna montante AF da Pdc a stacco piano secondo SOMMANO m					30,00 30,00 <hr/> 60,00	83,53	5'011,80
148 / 148 E01.022.005. b	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma,							
	A R I P O R T A R E							46'588,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'588,09
	con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm Dorsale, colonna montante e stacchi rete di ricircolo					50,00		
	SOMMANO m					50,00	12,22	611,00
149 / 149 NPm.05	Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di n.3 sonde da 1,5 mm collegate tramite pozzetto alle tubazioni (mandata imp ... V, installato su idoneo armadetto d'alloggiamento. Con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 3/4"					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	910,00	10'920,00
150 / 150 015073	Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: 3/4"					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	92,31	1'107,72
151 / 151 E01.022.005. e	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm Colonna montante AF vano scale A (da stacco piano terzo a piano quarto, e stacchi da colonne montanti ai singoli collettori) Colonna montante AC vano scale A (da stacco piano terzo a piano quarto, e stacchi da colonne montanti ai singoli collettori)					30,00		
	SOMMANO m					30,00		
						60,00	45,97	2'758,20
152 / 152 E01.022.005. f	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... ssatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 50 x 4 mm Colonna montante AC da stacco piano secondo a stacco piano terzo Colonna montante AF da stacco piano secondo a stacco piano terzo					10,00		
						10,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		61'985,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		61'985,01
	SOMMANO m					20,00	58,43	1'168,60
153 / 153 E01.022.005. g	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 63 x 4,5 mm Dorsale, colonna montanti AC da Pdc a stacco piano secondo Dorsale, colonna montanti AF da Pdc a stacco piano secondo					80,00		
	SOMMANO m					80,00		
	SOMMANO m					160,00	83,53	13'364,80
154 / 154 E01.022.005. b	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm Dorsale, colonna montante e stacchi rete di ricircolo					120,00		
	SOMMANO m					120,00	12,22	1'466,40
155 / 155 NPm.05	Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di n.3 sonde da 1,5 mm collegate tramite pozzetto alle tubazioni (mandata imp ... V, installato su idoneo armadietto d'alloggiamento. Con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 3/4"					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	910,00	21'840,00
156 / 156 015073	Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: 3/4"					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	92,31	2'215,44
157 / 157 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale							
	A RIPORTARE							102'040,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'040,25
	e simili) Allacciamento da acquedotto		35,00	0,500	1,500	26,25		
	SOMMANO mc					26,25	6,01	157,76
158 / 158 C02.004.050. d	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, p ... sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63 mm, spessore 5,8 mm Allacciamento acquedotto					35,00		
	SOMMANO m					35,00	12,92	452,20
159 / 159 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Allacciamento acquedotto		30,00	0,500	0,200	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	35,25	105,75
160 / 160 C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa ricalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ... eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi Allacciamento acquedotto		35,00	0,500	1,300	22,75		
	SOMMANO mc					22,75	2,07	47,09
161 / 161 C02.019.040. c	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	119,70	239,40
162 / 162 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su							
	A RIPORTARE							103'042,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'042,45
	... I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Allacciamento acquedotto		20,00	0,500	1,500	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	6,01	90,15
163 / 163 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Allacciamento acquedotto		20,00	0,500	0,200	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	35,25	70,50
164 / 164 C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa ricalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ... eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi Allacciamento acquedotto		20,00	0,500	1,300	13,00		
	SOMMANO mc					13,00	2,07	26,91
165 / 165 C02.004.050. d	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, p ... sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63 mm, spessore 5,8 mm Allacciamento acquedotto					20,00		
	SOMMANO m					20,00	12,92	258,40
166 / 166 C02.019.040. c	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	119,70	239,40
167 / 194 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da							
	A RIPORTARE							103'727,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							103'727,81
	fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 4 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda SOMMANO cadauno					1,00 1,00 <hr/> 2,00	330,00	660,00
168 / 195 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	139,91	279,82
169 / 196 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	165,63	331,26
170 / 197 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	162,08	324,16
171 / 198 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A RIPORTARE							105'323,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							105'323,05
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
172 / 199 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
173 / 200 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
174 / 201 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
175 / 202 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
176 / 203 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo							
	A RIPORTARE							106'661,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'661,73
	scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
177 / 204 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
178 / 205 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
179 / 206 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
180 / 207 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
181 / 208	Tubo multistrato in polietilene reticolato							
	A RIPORTARE							109'207,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'207,87
E01.022.005. a	Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
182 / 209 E01.022.005. c	182 / 209 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettori Alimentazione AF da contabilizzatore a collettori					24,00		
	SOMMANO m					24,00		
						48,00	19,29	925,92
183 / 232 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Collettore bagno padiglione (6 stacchi AF, 4 stacchi AC)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
184 / 233 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	165,63	662,52
185 / 234 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A RIPORTARE							111'326,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'326,91
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
186 / 235 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
187 / 236 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
188 / 237 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	415,00	1'660,00
189 / 238 E01.022.005. c	Tube multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Collegamento tra scaldacqua in pdc e collettore di distribuzione					16,00		
	SOMMANO m					16,00	19,29	308,64
190 / 239 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali							
	A R I P O R T A R E							114'422,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114'422,71
	acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Adduzione acqua padiglione		15,00	0,500	1,500	11,25		
	SOMMANO mc					11,25	6,01	67,61
191 / 240 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Adduzione acqua padiglione		15,00	0,500	0,200	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	35,25	52,88
192 / 241 C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rinalzata e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ... eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi Adduzione acqua padiglione		15,00	0,500	1,300	9,75		
	SOMMANO mc					9,75	2,07	20,18
193 / 242 C02.004.050. a	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, p ... , sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 32 mm, spessore 3 mm Adduzione acqua padiglione		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,61	84,15
194 / 284 015086b	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione elettrica 220 V, fissato a parete, comprese staffe: integrato senza unità esterna: 100 l marca Immergas modello Rapax 100 o equivalente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'786,63	1'786,63
	A RIPORTARE							116'434,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'434,16
195 / 285 NPM.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
196 / 286 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
197 / 287 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
198 / 288 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
199 / 289 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A R I P O R T A R E							117'231,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'231,78
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
200 / 290 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
201 / 291 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
202 / 292 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
203 / 293 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
204 / 294 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di							
	A RIPORTARE							117'964,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'964,13
	meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
205 / 295 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
206 / 296 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
207 / 297 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di pileta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
208 / 298 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
209 / 299	Tube multistrato in polietilene reticolato							
	A RIPORTARE							119'380,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'380,33
E01.022.005. a	Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
210 / 300 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
						40,00	19,29	771,60
211 / 307 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
212 / 308 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
213 / 309 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A RIPORTARE							120'822,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'822,44
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
214 / 310 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
215 / 311 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
216 / 312 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
217 / 313 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
218 / 314	Rete di adduzione per apparecchio							
	A R I P O R T A R E							121'467,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							121'467,43
NPm.01	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
219 / 315 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
220 / 316 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
221 / 317 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
222 / 318 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
	A RIPORTARE							122'783,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'783,70
223 / 319 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
224 / 320 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
225 / 321 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
226 / 322 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
						40,00	19,29	771,60
227 / 329 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola							
	A RIPORTARE							124'270,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							124'270,90
	d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
228 / 330 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
229 / 331 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
230 / 332 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
231 / 333 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
232 / 334	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							125'174,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125'174,28
E01.031.020. e	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
233 / 335 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
234 / 336 Npm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
235 / 337 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
236 / 338 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
	A R I P O R T A R E							125'949,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							125'949,38
237 / 339 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
238 / 340 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
239 / 341 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
240 / 342 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
241 / 343 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	A RIPORTARE					20,00		127'217,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		127'217,07
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
242 / 344 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
243 / 351 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
244 / 352 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
245 / 353 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
246 / 354	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							128'824,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							128'824,81
E01.031.020. c	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
247 / 355 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
248 / 356 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
249 / 357 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
250 / 358 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		129'304,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		129'304,17
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
251 / 359 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico con larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
252 / 360 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
253 / 361 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
254 / 362 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monoforo, inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
255 / 363 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore							
	A RIPORTARE							130'620,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							130'620,44
	bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
256 / 364 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
257 / 365 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
258 / 366 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
						40,00	19,29	771,60
259 / 373 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
260 / 374	Rete di adduzione per apparecchio							
	A R I P O R T A R E							132'437,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							132'437,64
E01.031.020. a	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
261 / 375 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
262 / 376 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
263 / 377 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
264 / 378 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello							
	A RIPORTARE							133'011,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'011,02
265 / 379 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
266 / 380 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
267 / 381 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
268 / 382 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
269 / 383 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti							
	A R I P O R T A R E							133'786,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							133'786,12
	cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
270 / 384 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
271 / 385 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
272 / 386 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
273 / 387 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
274 / 388 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma,							
	A RIPORTARE							135'254,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							135'254,41
	con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
						20,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
275 / 395 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
276 / 396 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
277 / 397 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
278 / 398 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet							
	A RIPORTARE							136'661,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'661,55
	SOMMANO cadauno					1,00		
279 / 399 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00	162,08	162,08
	SOMMANO cadauno					1,00		
280 / 400 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00	105,76	105,76
	SOMMANO cadauno					1,00		
281 / 401 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00	105,76	105,76
	SOMMANO cadauno					1,00		
282 / 402 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00	105,76	105,76
	SOMMANO cadauno					1,00		
283 / 403 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e							
	A R I P O R T A R E							137'246,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							137'246,67
	borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
284 / 404 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
285 / 405 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
286 / 406 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
287 / 407 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
288 / 408	Fornitura e posa in opera di punto							
	A RIPORTARE							138'877,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							138'877,18
NPm.04	presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
289 / 409 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
290 / 410 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
						40,00	19,29	771,60
291 / 417 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
292 / 418 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
	A RIPORTARE							140'274,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'274,38
	SOMMANO cadauno					1,00		
293 / 419 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00	139,91	139,91
	SOMMANO cadauno					1,00		
294 / 420 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00	165,63	165,63
	SOMMANO cadauno					1,00		
295 / 421 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00	162,08	162,08
	SOMMANO cadauno					1,00		
296 / 422 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00	105,76	105,76
	SOMMANO cadauno					1,00		
297 / 423 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per					1,00	105,76	105,76
	A R I P O R T A R E							140'953,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'953,52
	distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
298 / 424 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
299 / 425 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
300 / 426 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
301 / 427 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
	A R I P O R T A R E							142'037,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							142'037,86
302 / 428 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
303 / 429 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
304 / 430 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
305 / 431 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
306 / 432 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					20,00		
						20,00		
	A RIPORTARE					40,00		143'091,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		143'091,15
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
307 / 439 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 4 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	330,00	660,00
308 / 440 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	139,91	279,82
309 / 441 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,63	331,26
310 / 442 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
311 / 443	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							145'457,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							145'457,99
E01.031.020. d	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
312 / 444 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
313 / 445 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
314 / 446 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
315 / 447 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		145'986,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		145'986,79
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
316 / 448 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
317 / 449 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
318 / 450 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
319 / 451 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
320 / 452 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.							
	A RIPORTARE							149'247,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							149'247,81
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	95,00	95,00
321 / 453 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,03	180,54
322 / 454 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore ai due collettori Alimentazione AF da contabilizzatore ai due collettori					22,00		
	SOMMANO m					22,00		
						44,00	19,29	848,76
323 / 461 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 4 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	330,00	660,00
324 / 462 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	139,91	279,82
	A RIPORTARE							151'311,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							151'311,93
325 / 463 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,63	331,26
326 / 464 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
327 / 465 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
328 / 466 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
329 / 467 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari,							
	A RIPORTARE							152'284,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152'284,63
	rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
330 / 468 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
331 / 469 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allestito con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
332 / 470 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
333 / 471 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
334 / 472 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda,							
	A R I P O R T A R E							154'241,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							154'241,79
	completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
335 / 473 Npm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
336 / 474 Npm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
337 / 475 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,03	180,54
338 / 476 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore ai due collettori Alimentazione AF da contabilizzatore ai due collettori					22,00		
	SOMMANO m					22,00		
						44,00	19,29	848,76
	A RIPORTARE							156'881,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'881,47
339 / 483 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	139,91	279,82
340 / 484 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,63	331,26
341 / 485 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
342 / 486 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
343 / 487 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:							
	A R I P O R T A R E							158'028,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'028,23
	lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
344 / 488 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
345 / 489 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
346 / 490 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
347 / 491 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
348 / 492 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ...							
	A R I P O R T A R E							159'261,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'261,15
	sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
349 / 493 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
350 / 494 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
351 / 495 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
352 / 496 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,03	180,54
353 / 497 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in							
	A R I P O R T A R E							161'882,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							161'882,07
	<p>barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore ai due collettori Alimentazione AF da contabilizzatore ai due collettori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					22,00		
						22,00		
						44,00	19,29	848,76
354 / 504 NPm.02	<p>Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	330,00	660,00
355 / 505 E01.031.020. a	<p>Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	139,91	279,82
356 / 506 E01.031.020. b	<p>Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2,00		
						2,00	165,63	331,26
357 / 507 E01.031.020. c	<p>Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet</p>							
	A RIPORTARE							164'001,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'001,91
358 / 508 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
359 / 509 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
360 / 510 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
361 / 511 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
362 / 512 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
	A R I P O R T A R E							164'854,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							164'854,87
	borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
363 / 513 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
364 / 514 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
365 / 515 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
366 / 516 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
367 / 517	Fornitura e posa in opera di punto							
	A RIPORTARE							168'115,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							168'115,89
NPm.04	presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
368 / 518 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,03	180,54
369 / 519 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore ai due collettori Alimentazione AF da contabilizzatore ai due collettori					22,00		
	SOMMANO m					22,00		
						44,00	19,29	848,76
370 / 526 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	330,00	660,00
371 / 527 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		169'900,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		169'900,19
	SOMMANO cadauno					2,00	139,91	279,82
372 / 528 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,63	331,26
373 / 529 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
374 / 530 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
375 / 531 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
376 / 532 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda							
	A RIPORTARE							171'152,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'152,71
	dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
377 / 533 Npm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
378 / 534 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
379 / 535 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
380 / 536 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
381 / 537	Bidet in porcellana vetrificata							
	A R I P O R T A R E							173'109,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173'109,87
E01.046.005. a	(vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
382 / 538 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
383 / 539 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
384 / 540 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,03	180,54
385 / 541 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore ai due collettori Alimentazione AF da contabilizzatore ai due collettori					22,00		
						22,00		
	A R I P O R T A R E					44,00		174'900,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,00		174'900,79
	SOMMANO m					44,00	19,29	848,76
386 / 548 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	330,00	660,00
387 / 549 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	139,91	279,82
388 / 550 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,63	331,26
389 / 551 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
390 / 552 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ...							
	A RIPORTARE							177'344,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177'344,79
	clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
391 / 553 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
392 / 554 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
393 / 555 NPM.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
394 / 556 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
395 / 557	Cassetta di risciacquamento a zaino in							
	A RIPORTARE							178'492,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							178'492,21
E01.037.015	plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
396 / 558 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
397 / 559 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
398 / 560 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
399 / 561 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
	A RIPORTARE							181'229,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							181'229,61
400 / 562 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					18,00		
	SOMMANO m					18,00	10,03	180,54
401 / 563 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore ai due collettori Alimentazione AF da contabilizzatore ai due collettori					22,00		
	SOMMANO m					22,00		
						44,00	19,29	848,76
402 / 570 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	330,00	660,00
403 / 571 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
404 / 572 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ...							
	A RIPORTARE							183'248,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							183'248,91
	usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
405 / 573 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
406 / 574 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
407 / 575 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
408 / 576 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
	A RIPORTARE							183'928,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							183'928,05
409 / 577 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
410 / 578 Npm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
411 / 579 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
412 / 580 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
413 / 581 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		184'597,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		184'597,39
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
414 / 582 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
415 / 583 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
416 / 584 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
417 / 585 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
418 / 586 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm							
	A RIPORTARE							185'985,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							185'985,44
	Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore SOMMANO m					12,00 12,00 <hr/> 24,00	19,29	462,96
419 / 593 Npm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	330,00	330,00
420 / 594 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	139,91	139,91
421 / 595 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	165,63	165,63
422 / 596 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	162,08	162,08
	A RIPORTARE							187'246,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							187'246,02
423 / 597 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
424 / 598 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
425 / 599 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
426 / 600 Npm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
427 / 601 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica							
	A RIPORTARE							187'669,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							187'669,06
	SOMMANO cadauno					1,00		
428 / 602 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00	309,31	309,31
	SOMMANO cadauno					1,00		
429 / 603 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00	148,51	148,51
	SOMMANO cadauno					1,00		
430 / 604 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00	415,00	415,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
431 / 605 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00	337,69	337,69
	SOMMANO cadauno					1,00		
432 / 606 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di					1,00	420,00	420,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
	A RIPORTARE							189'299,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							189'299,57
	ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
433 / 607 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
434 / 608 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00		
						24,00	19,29	462,96
435 / 615 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
436 / 616 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
	A RIPORTARE							190'447,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							190'447,80
437 / 617 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
438 / 618 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
439 / 619 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
440 / 620 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
441 / 621 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari,							
	A RIPORTARE							190'987,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							190'987,03
	rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
442 / 622 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
443 / 623 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
444 / 624 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
445 / 625 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
446 / 626 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda,							
	A RIPORTARE							192'071,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'071,37
	completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
447 / 627 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
448 / 628 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
449 / 629 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
450 / 630 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00		
						24,00	19,29	462,96
	A R I P O R T A R E							193'507,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193'507,38
451 / 637 NPM.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
452 / 638 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
453 / 639 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
454 / 640 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
455 / 641 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A R I P O R T A R E							194'305,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'305,00
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
456 / 642 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
457 / 643 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
458 / 644 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
459 / 645 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
460 / 646 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di							
	A R I P O R T A R E							195'037,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'037,35
	meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
461 / 647 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
462 / 648 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
463 / 649 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
464 / 650 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
465 / 651	Tubo multistrato in polietilene reticolato							
	A RIPORTARE							196'453,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							196'453,55
E01.022.005. a	Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
466 / 652 E01.022.005. c	466 / 652 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00		
						24,00	19,29	462,96
467 / 659 Npm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
468 / 660 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
469 / 661 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A RIPORTARE							197'506,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							197'506,78
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
470 / 662 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
471 / 663 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
472 / 664 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
473 / 665 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
474 / 666	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							198'151,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							198'151,77
NPm.01	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
475 / 667 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
476 / 668 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
477 / 669 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
478 / 670 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
	A RIPORTARE							199'468,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'468,04
479 / 671 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
480 / 672 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
481 / 673 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
482 / 674 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00		
						24,00	19,29	462,96
483 / 681 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola							
	A R I P O R T A R E							200'566,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							200'566,36
	d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
484 / 682 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
485 / 683 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
486 / 684 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
487 / 685 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
488 / 686	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							201'469,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201'469,74
E01.031.020. e	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
489 / 687 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
490 / 688 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
491 / 689 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
492 / 690 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
	A R I P O R T A R E							202'244,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							202'244,84
493 / 691 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
494 / 692 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
495 / 693 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
496 / 694 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
497 / 695 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					12,00		
	A RIPORTARE					12,00		203'512,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		203'512,53
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
498 / 696 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					24,00	19,29	462,96
499 / 703 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
500 / 704 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
501 / 705 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
502 / 706	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							204'731,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							204'731,39
E01.031.020. c	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
503 / 707 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
504 / 708 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
505 / 709 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
506 / 710 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		205'210,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		205'210,75
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
507 / 711 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico con larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
508 / 712 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
509 / 713 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
510 / 714 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monoforo inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
511 / 715 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore							
	A RIPORTARE							206'527,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							206'527,02
	bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
512 / 716 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
513 / 717 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm					14,00		
	SOMMANO m					14,00	10,03	140,42
514 / 718 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm					28,00		
	SOMMANO m					28,00	19,29	540,12
515 / 725 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
516 / 726 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per							
	A RIPORTARE							208'052,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							208'052,56
	distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
517 / 727 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
518 / 728 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
519 / 729 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
520 / 730 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		208'625,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		208'625,94
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
521 / 731 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
522 / 732 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
523 / 733 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
524 / 734 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
525 / 735 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x							
	A RIPORTARE							209'401,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							209'401,04
	55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
526 / 736 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
527 / 737 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
528 / 738 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
529 / 739 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,03	240,72
530 / 740 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi							
	A RIPORTARE							210'909,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							210'909,45
	valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					24,00		
	SOMMANO m					24,00		
						48,00	19,29	925,92
531 / 747 Npm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per dare l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
532 / 748 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
533 / 749 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
534 / 750 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		212'470,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		212'470,91
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
535 / 751 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
536 / 752 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
537 / 753 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
538 / 754 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
539 / 755 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere							
	A RIPORTARE							213'056,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213'056,03
	murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
540 / 756 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
541 / 757 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
542 / 758 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
543 / 759 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
544 / 760 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato							
	A R I P O R T A R E							214'686,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							214'686,54
	Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
545 / 761 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,03	240,72
546 / 762 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					24,00		
	SOMMANO m					24,00		
						48,00	19,29	925,92
547 / 769 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 4 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	330,00	660,00
548 / 770 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
	A RIPORTARE							216'608,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'608,18
	SOMMANO cadauno					2,00		
549 / 771 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00	139,91	279,82
	SOMMANO cadauno					2,00		
550 / 772 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00	165,63	331,26
	SOMMANO cadauno					2,00		
551 / 773 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00	162,08	324,16
	SOMMANO cadauno					2,00		
552 / 774 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00	105,76	211,52
	SOMMANO cadauno					1,00		
553 / 775 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per					1,00	105,76	105,76
	A RIPORTARE							217'860,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217'860,70
	distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
554 / 776 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
555 / 777 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
556 / 778 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
557 / 779 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
	A RIPORTARE							220'387,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							220'387,48
558 / 780 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
559 / 781 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
560 / 782 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
561 / 783 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
562 / 784 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettori Alimentazione AF da contabilizzatore a collettori					24,00		
						24,00		
	A RIPORTARE					48,00		221'628,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					48,00		221'628,84
	SOMMANO m					48,00	19,29	925,92
563 / 791 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 4 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	330,00	660,00
564 / 792 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	139,91	279,82
565 / 793 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,63	331,26
566 / 794 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
567 / 795	Rete di adduzione per apparecchio							
	A RIPORTARE							224'150,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224'150,00
E01.031.020. d	igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
568 / 796 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
569 / 797 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
570 / 798 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
571 / 799 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		225'191,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		225'191,66
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
572 / 800 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
573 / 801 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
574 / 802 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
575 / 803 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
576 / 804 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.							
	A RIPORTARE							227'939,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							227'939,82
	SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	95,00	95,00
577 / 805 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
578 / 806 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettori Alimentazione AF da contabilizzatore a collettori					24,00		
	SOMMANO m					24,00		
						48,00	19,29	925,92
579 / 813 NPm.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 4 stacchi acqua fredda, 3 stacchi acqua calda 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	330,00	660,00
580 / 814 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	139,91	279,82
	A RIPORTARE							230'101,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							230'101,16
581 / 815 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	165,63	331,26
582 / 816 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,08	324,16
583 / 817 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105,76	211,52
584 / 818 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
585 / 819 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari,							
	A RIPORTARE							231'073,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'073,86
	rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
586 / 820 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allestito con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	309,31	618,62
587 / 821 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148,51	297,02
588 / 822 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	415,00	830,00
589 / 823 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	337,69	675,38
590 / 824 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda							
	A R I P O R T A R E							233'600,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							233'600,64
	dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
591 / 825 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	420,00	840,00
592 / 826 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
593 / 827 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a collettore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,03	200,60
594 / 828 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettori Alimentazione AF da contabilizzatore a collettori					24,00		
	SOMMANO m					24,00		
						48,00	19,29	925,92
	A RIPORTARE							235'767,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							235'767,92
595 / 835 NPM.02	Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, ricavato da fusione con attacchi in linea, impiegabile per distribuzioni di circuiti sanitari. Derivazioni unilaterali ... 16 x 2 mm 20 x 2 mm, valvole a sfera, comprensivo di ogni onere accessorio per d'are l'opera realizzata a regola d'arte. 8 stacchi acqua fredda, 4 stacchi acqua calda					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	330,00	330,00
596 / 836 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	139,91	139,91
597 / 837 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,63	165,63
598 / 838 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,08	162,08
599 / 839 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei							
	A R I P O R T A R E							236'565,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							236'565,54
	sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
600 / 840 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
601 / 841 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
602 / 842 NPm.01	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	105,76	105,76
603 / 843 E01.037.005. a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	309,31	309,31
604 / 844 E01.037.015	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di							
	A R I P O R T A R E							237'297,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'297,89
	meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... esi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	148,51	148,51
605 / 845 NPm.03	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia ... in ceramica smaltata ad alta resistenza con trattamento antiscivolo, colore bianco delle dimensioni di: 150 x 80 x 6 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	420,00	420,00
606 / 846 E01.046.005. a	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... inetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	337,69	337,69
607 / 847 E01.040.005. a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,00	415,00
608 / 848 NPm.04	Fornitura e posa in opera di punto presa d'acqua su terrazzo, realizzato mediante tubazione in multistrato Ø16x2 per sola acqua fredda, comprensiva di rubinetto terminale e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	95,00	95,00
609 / 849	Tube multistrato in polietilene reticolato							
	A RIPORTARE							238'714,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							238'714,09
E01.022.005. a	Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm Ricircolo da contabilizzatore a ricircolo					12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,03	120,36
610 / 850 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Alimentazione AC da contabilizzatore a collettore Alimentazione AF da contabilizzatore a collettore					12,00		
	SOMMANO m					12,00		
						24,00	19,29	462,96
611 / 857 C02.031.005. h	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in pv ... mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/ 51 m - 220 l/min/ 0,5 m)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11'608,55	11'608,55
612 / 858 C02.031.005. l	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in pv ... mm e altezza 2.200 mm, completa di elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/ 51 m - 220 l/min/ 0,5 m)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20'197,94	20'197,94
	IMPIANTO TERMICO (Cat 2)							
613 / 167 E01.022.005. d	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi							
	A RIPORTARE							271'103,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							271'103,90
	con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm Stacchi da colonna montante a contabilizzatore di piano; tratto tra terzo e quarto piano					30,00		
	SOMMANO m					30,00	29,49	884,70
614 / 168 E01.022.005. e	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm Colonna montante - tratto tra secondo e terzo piano					10,00		
	SOMMANO m					10,00	45,97	459,70
615 / 169 E01.022.005. f	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... ssatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 50 x 4 mm Colonna montante - da CT a stacco secondo piano					70,00		
	SOMMANO m					70,00	58,43	4'090,10
616 / 170 NPm.07	Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile aria/acqua monoblocco da esterno marca VIESSMANN modello ENERGYCAL AW PRO AT 32.1 DWS o equivalente, serie ad alta temperat ... U morbido 100 mm. Compresa messa in funzione e ogni altro onere e accessorio per dare l'opera perfettamente funzionante. Centrale termica					1,00		
	SOMMANO					1,00	84'468,14	84'468,14
617 / 171 E01.022.005. d	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm Stacchi da colonna montante a contabilizzatori di piano; tratto tra terzo e quarto piano					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		361'006,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		361'006,54
	SOMMANO m					60,00	29,49	1'769,40
618 / 172 E01.022.005. e	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm Colonne montanti - tratto tra secondo e terzo piano					20,00		
	SOMMANO m					20,00	45,97	919,40
619 / 173 E01.022.005. f	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... ssatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 50 x 4 mm Colonne montanti					60,00		
	SOMMANO m					60,00	58,43	3'505,80
620 / 174 E01.022.005. g	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 63 x 4,5 mm Dorsale di distribuzione - da CT a stacco prima colonna montante					50,00		
	SOMMANO m					50,00	83,53	4'176,50
621 / 175 NPm.08	Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile aria/acqua monoblocco da esterno marca VIESSMANN modello ENERGYCAL AW PRO AT 41.1 DWS o equivalente, serie ad alta temperat ... calda sanitaria. Compresa messa in funzione e ogni altro onere e accessorio per dare l'opera perfettamente funzionante. Centrale termica					1,00		
	SOMMANO					1,00	92'251,74	92'251,74
622 / 176 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma,							
	A RIPORTARE							463'629,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							463'629,38
	con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
623 / 177 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
624 / 178 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
625 / 179 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a contatore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
626 / 180 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco contabilizzatore - contatore termico					44,00		
	SOMMANO m					44,00	19,29	848,76
	A RIPORTARE							466'985,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							466'985,84
627 / 181 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
628 / 182 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Da stacco contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
629 / 183 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Da stacco contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
630 / 184 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Da stacco contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
631 / 185 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad							
	A RIPORTARE							469'493,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							469'493,54
	elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
632 / 186 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
633 / 187 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	79,16	7'124,40
634 / 188 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
635 / 189 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
636 / 190 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ...							
	A RIPORTARE							498'782,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							498'782,74
	evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
637 / 191 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	79,16	3'958,00
638 / 192 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
639 / 193 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
640 / 210 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
641 / 211 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura							
	A RIPORTARE							520'927,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							520'927,54
	isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
642 / 212 035014g	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, refrigerante R410A, ventilatore a più velocità aliment ... delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 43/37 dBA marca TOSHIBA modello MMD-UP0271BHP-E o equivalente					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'486,86	2'973,72
643 / 213 035001c	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, compressore regolato da inverter, strut ... 5 kW, potenza assorbita 4,56 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 12 unità interne collegabili marca TOSHIBA modello MCY-MHP0604HS8-E o equivalente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'029,35	5'029,35
644 / 214 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					22,00		
	SOMMANO m					22,00	10,70	235,40
645 / 215 E02.040.015. d	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm					12,00		
	SOMMANO m					12,00	17,45	209,40
	A RIPORTARE							536'104,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							536'104,01
646 / 216 E02.040.015. e	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... one ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 x 1,0 mm					10,00		
	SOMMANO m					10,00	20,76	207,60
647 / 217 NPm.09	Fornitura e posa in opera di coppia di giunti a Y per la distribuzione del refrigerante liquido e gas. Permettono di raccordare la tubazione di rame tra le unità interne e/o i kit ... rse sezioni di tubo. Completi di coibentazione e di ogni onere e accessorio per la corretta installazione. Fino a 6,4 HP					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	87,00	87,00
648 / 218 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata. Scarichi unità VRF interne Scarico recuperatore VMC					2,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						3,00	70,00	210,00
649 / 219 NPm.11	Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata per canale circolare a doppio filare passo 20 mm per montaggio su canale circolare, marca FCR modello BZC o equivalente, dimensio ... erticale in vista (ambiente), comprensiva di serranda di regolazione/captazione a scorrimento, regolabile dall'ambiente. Bocchette emissione aria trattata					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	145,54	1'164,32
650 / 220 NPm.12	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e complete di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1223 ... sione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: al mq:							
	A RIPORTARE							537'772,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							537'772,93
	spessore lamiera 8/10, diametro da 301 fino a 750 mm. Distribuzione aria trattata					18,00		
	SOMMANO m2					18,00	75,00	1'350,00
651 / 221 NPm.13	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore marca FLAKT GROUP modello Eco Ace Easy 2 Taglia 2 o equivalente, così composta: un'unità di ventilazione non residenziale (UVNR) ... a nominale: 0,27 m3/s, potenza elettrica assorbita effettiva 0,68 kW; livello di potenza sonora della cassa Lwa 59 dB(A)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'523,24	4'523,24
652 / 222 NPm.14	Fornitura e posa in opera di canali di aspirazione ed espulsione aria esterna, realizzati a partire dalle unità di recupero di calore fino allo sbocco all'esterno del fabbricato, c ... po di dimensione proporzionata all'aria trattata. Comprensivo id ogni onere e accessorio per la corretta realizzazione.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	240,00	480,00
653 / 223 NPm.15	Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa a doppio filare per installazione a parete marca FCR modello BPA20-L800 o equivalente, dimensioni 800 x 300 mm. Alette orientabili ... verticale. Costruzione in alluminio anodizzato (BPA 20). Comprensiva di plenum PLIPE o equivalente isolato internamente. Ripresa sala polivalente					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	394,36	788,72
654 / 224 025257e	Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione elettrica ... aggio, escluso il collegamento elettrico: interasse 180 mm, Ø attacchi 25 mm, portata 0 ÷ 11 mc/h, prevalenza 0,5 ÷ 12 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'451,43	1'451,43
655 / 225 025257b	Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a							
	A RIPORTARE							546'366,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							546'366,32
	rotore bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione elettrica ... ntaggio, escluso il collegamento elettrico: interasse 180 mm, Ø attacchi 30 mm, portata 0 ÷ 7 mc/h, prevalenza 0,5 ÷ 7 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'160,62	1'160,62
656 / 226 E03.022.070. b	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto ... per ambienti interni, densità 50 ÷ 54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 80 µ Canali di ripresa aula polivalente					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	60,90	2'436,00
657 / 227 NPm.16	Fornitura e posa in opera di plenum di distribuzione per impianti di ventilazione meccanica canalizzati, realizzato con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autop ... za massima di 4,00 m dal piano di calpestio: spessore pannello 20,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 80 µ. Plenum di connessione dei canali provenienti dal ventilconvettore e dal recuperatore di calore					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	470,00	940,00
658 / 228 NPm.17	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli ... 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: diametro nominale 90 mm Ripresa aria bagni e locali accessori padiglione					30,00		
	SOMMANO m					30,00	8,25	247,50
659 / 229 E03.034.005. a	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 200 x 100 mm Ripresa aria bagni e locali accessori padiglione					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		551'150,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		551'150,44
660 / 230 NPm.18	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera, all'interno della centrale termica, di impianti di trattamento acqua (stazione dosaggio antilegionella, stazione dosaggio polifosfati, filtri, defangator ... ché di raccordi, giunti, pezzi speciali, valvole di regolazione e miscelazione, per dare l'opera finita a regola d'arte.					3,00	62,09	186,27
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'400,00	6'400,00
661 / 231 NPm.18	Fornitura e posa in opera, all'interno della centrale termica, di impianti di trattamento acqua (stazione dosaggio antilegionella, stazione dosaggio polifosfati, filtri, defangator ... ché di raccordi, giunti, pezzi speciali, valvole di regolazione e miscelazione, per dare l'opera finita a regola d'arte.					1,00		
						1,00	6'400,00	6'400,00
662 / 243 NPm.19	Fornitura e posa in opera, all'interno del padiglione, di staffe, raccordi, giunti, pezzi speciali, valvole di regolazione e ogni altro accessorio per dare l'impianto termico e di ventilazione meccanica perfettamente realizzata.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'400,00	6'400,00
663 / 301 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
664 / 302 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	A RIPORTARE					75,00		566'308,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75,00		566'308,31
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
665 / 323 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
666 / 324 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
667 / 345 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
668 / 346 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
669 / 367 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e							
	A RIPORTARE							585'662,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							585'662,51
	opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
670 / 368 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
671 / 389 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
672 / 390 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
673 / 411 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
674 / 412 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura							
	A RIPORTARE							599'851,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							599'851,31
	isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
675 / 433 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
676 / 434 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro Vano scale A					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	79,16	5'937,00
677 / 455 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
678 / 456 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	79,16	7'124,40
	A R I P O R T A R E							620'200,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							620'200,01
679 / 477 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
680 / 478 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	79,16	7'124,40
681 / 498 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
682 / 499 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	79,16	7'124,40
683 / 520 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	A RIPORTARE					30,00		635'606,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		635'606,21
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
684 / 521 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	79,16	7'124,40
685 / 542 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
686 / 543 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	79,16	7'124,40
687 / 564 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
688 / 565 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad							
	A RIPORTARE							651'591,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							651'591,11
	elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	79,16	7'124,40
689 / 587 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
690 / 588 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
691 / 609 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
692 / 610 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
693 / 631 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in							
	A R I P O R T A R E							669'372,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							669'372,11
	barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
694 / 632 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
695 / 653 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
696 / 654 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
697 / 675 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
	A R I P O R T A R E							680'607,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							680'607,41
698 / 676 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
699 / 697 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
700 / 698 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
701 / 719 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a contatore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
702 / 720 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		691'264,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		691'264,01
	SOMMANO m2					60,00	79,16	4'749,60
703 / 741 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco contabilizzatore - contatore termico					44,00		
	SOMMANO m					44,00	19,29	848,76
704 / 742 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
705 / 763 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
706 / 764 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
707 / 785 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi							
	A RIPORTARE							711'091,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							711'091,17
	valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
708 / 786 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
709 / 807 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
710 / 808 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
711 / 829 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Stacco da contabilizzatore a collettore termico					40,00		
	SOMMANO m					40,00	19,29	771,60
712 / 830 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in							
	A R I P O R T A R E							726'863,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							726'863,17
	polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					85,00		
	SOMMANO m2					85,00	79,16	6'728,60
713 / 851 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm Da stacco contabilizzatore a collettore termico					30,00		
	SOMMANO m					30,00	19,29	578,70
714 / 852 025241B	Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione, giunti di dilatazione, centralina climat ... evo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con barriera antiossigeno fissati ad incastro					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	79,16	3'958,00
	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (PREDISPOSIZIONE) (Cat 4)							
715 / 244 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
716 / 245 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	A RIPORTARE					24,00		738'361,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		738'361,27
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
717 / 246 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
718 / 247 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
719 / 248 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
720 / 249 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
721 / 250 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi							
	A RIPORTARE							739'667,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739'667,67
	speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
722 / 251 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
723 / 252 Npm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
724 / 253 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,70	291,00
725 / 254 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,70	321,00
726 / 255 Npm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato,							
	A R I P O R T A R E							741'282,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							741'282,47
	realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
727 / 256 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,70	388,00
728 / 257 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	10,70	428,00
729 / 258 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
730 / 259 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
731 / 260	Tubo di rame ricotto con isolamento							
	A RIPORTARE							743'038,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							743'038,87
E02.040.015. b	avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
732 / 261 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
733 / 262 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,70	388,00
734 / 263 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	10,70	428,00
735 / 264 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
	A R I P O R T A R E							744'897,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							744'897,27
736 / 265 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
737 / 266 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
738 / 267 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
739 / 268 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
740 / 269 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	A RIPORTARE					24,00		745'899,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		745'899,67
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
741 / 270 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
742 / 271 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,70	291,00
743 / 272 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,70	321,00
744 / 273 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
745 / 274 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della							
	A RIPORTARE							747'328,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							747'328,47
	condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
746 / 275 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
747 / 276 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
748 / 277 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
749 / 278 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
	A RIPORTARE							747'758,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							747'758,47
750 / 279 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
751 / 280 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
752 / 281 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
753 / 282 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
754 / 283 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
	A RIPORTARE							748'102,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							748'102,47
	dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
755 / 303 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
756 / 304 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
757 / 305 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
758 / 306 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
759 / 325 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI							
	A RIPORTARE							749'044,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							749'044,07
	EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
760 / 326 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
761 / 327 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
762 / 328 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
763 / 347 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
764 / 348	Tubo di rame ricotto con isolamento							
	A RIPORTARE							750'132,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							750'132,47
E02.040.015. b	avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
765 / 349 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
766 / 350 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
767 / 369 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
768 / 370 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
	A RIPORTARE							751'244,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							751'244,87
769 / 371 Npm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
770 / 372 Npm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
771 / 391 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
772 / 392 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
773 / 393 Npm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente							
	A RIPORTARE							752'100,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							752'100,47
	realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
774 / 394 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
775 / 413 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
776 / 414 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
777 / 415 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
778 / 416 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi							
	A R I P O R T A R E							753'236,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							753'236,07
	<p>predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	86,00	86,00
779 / 435 E02.040.015. a	<p>Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					24,00		
						24,00	9,70	232,80
780 / 436 E02.040.015. b	<p>Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm Predisposizione clima estivo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					24,00		
						24,00	10,70	256,80
781 / 437 NPm.10	<p>Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					4,00		
						4,00	70,00	280,00
782 / 438 NPm.20	<p>Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	86,00	86,00
	A RIPORTARE							754'177,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							754'177,67
783 / 457 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
784 / 458 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
785 / 459 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
786 / 460 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
787 / 479 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	A R I P O R T A R E					32,00		755'266,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,00		755'266,47
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
788 / 480 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
789 / 481 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
790 / 482 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
791 / 500 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
792 / 501 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori							
	A RIPORTARE							756'665,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							756'665,67
	di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
793 / 502 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
794 / 503 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
795 / 522 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
796 / 523 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
797 / 524 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato,							
	A R I P O R T A R E							758'096,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							758'096,87
	realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
798 / 525 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
799 / 544 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
800 / 545 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
801 / 546 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
	A RIPORTARE							759'535,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							759'535,67
802 / 547 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
803 / 566 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
804 / 567 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
805 / 568 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
806 / 569 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		760'624,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		760'624,47
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
807 / 589 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
808 / 590 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
809 / 591 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
810 / 592 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
811 / 611 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi							
	A RIPORTARE							761'566,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							761'566,07
	speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
812 / 612 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
813 / 613 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
814 / 614 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
815 / 633 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
816 / 634 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco,							
	A RIPORTARE							762'654,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							762'654,47
	anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
817 / 635 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
818 / 636 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
819 / 655 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
820 / 656 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
	A RIPORTARE							763'766,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							763'766,87
821 / 657 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
822 / 658 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
823 / 677 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
824 / 678 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
825 / 679 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		764'622,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		764'622,47
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
826 / 680 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
827 / 699 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
828 / 700 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
829 / 701 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
830 / 702 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della							
	A R I P O R T A R E							765'758,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							765'758,07
	condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
831 / 721 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,70	291,00
832 / 722 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,70	321,00
833 / 723 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
834 / 724 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
835 / 743 E02.040.015.	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,							
	A RIPORTARE							766'822,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							766'822,07
a	finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,70	388,00
836 / 744 E02.040.015.	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					40,00		
b	SOMMANO m					40,00	10,70	428,00
837 / 745 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
838 / 746 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
839 / 765 E02.040.015.	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					32,00		
a	SOMMANO m					32,00	9,70	310,40
	A RIPORTARE							768'384,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							768'384,47
840 / 766 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,70	342,40
841 / 767 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
842 / 768 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
843 / 787 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,70	388,00
844 / 788 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					40,00		
	A RIPORTARE					40,00		769'550,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		769'550,87
	SOMMANO m					40,00	10,70	428,00
845 / 789 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
846 / 790 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
847 / 809 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,70	388,00
848 / 810 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	10,70	428,00
849 / 811 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del							
	A RIPORTARE							771'230,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							771'230,87
	sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
850 / 812 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
851 / 831 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,70	388,00
852 / 832 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	10,70	428,00
853 / 833 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	70,00	350,00
854 / 834 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione							
	A RIPORTARE							772'832,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							772'832,87
	climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
855 / 853 E02.040.015. a	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,70	232,80
856 / 854 E02.040.015. b	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, ... ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm					24,00		
	SOMMANO m					24,00	10,70	256,80
857 / 855 NPm.10	Fornitura e posa in opera di scarico condensa per convogliamento acque dalla apparecchiatura alla tubazione posta in gronda ai lati del fabbricato, realizzata con tubazioni in pvc ... ensivo di bocchettone di raccordo e del sifoname e di ogni onere e accessorio per dare l'opera perfettamente realizzata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	70,00	280,00
858 / 856 NPm.20	Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso per predisposizione climatizzatore, realizzata in polistirolo antifurto, dotata sui lati di ingressi predisposti per le linee frigo ... reversibile per lo scarico della condensa di diametro 18-20 mm. Comprensiva di ogni accessorio per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,00	86,00
	A R I P O R T A R E							773'774,47

